

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:			
1			
1 d.1 KNR 2-01 0301-03 Analiza	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) 634,45	m3 634,450	
	RAZEM		634,450
2 d.1 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 180,400	m2 180,400	
	RAZEM		180,400
3 d.1 KNR 2-02 0604-05 Analiza	Rozbiórka - demontaż paroizolacji krotność =0,3 6281,72	m2 6 281,720	
	RAZEM		6 281,720
4 d.1 KNR 2-02 0613-05 Analiza	Rozbiórka - demontaż ocieplenia z wełny mineralnej gr. 10 cm wraz z odzyskaniem części wełny i przekazaniem do wyznaczonego punktu odbiorcy - nienadająca wełna zostaje przekazana do utylizacji 6281,72m2 krotność =0,65 6281,72	m2 6 281,720	
	RAZEM		6 281,720
5 d.1 KNR 2-02 0606-07	Rozbiórka izolacji z papy 6281, 72 m2 krotność =0,45 6281,72	m2 6 281,720	
	RAZEM		6 281,720
6 d.1 KNR 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenowej - poziome podposadzkowe krotność =0,35 przedmiar - 6281, 72 m2 6281,72	m2 6 281,720	
	RAZEM		6 281,720
7 d.1 KNR 4-01 0518-06	Oczyszczenie i osuszenie pow. dachu po zalaniu i robotach rozbiórkowych krotn 6281,72	m2 6 281,720	
	RAZEM		6 281,720
8 d.1 KNR 2-02 0601-01	Obróbki przy szerokości ponad 25 cm z blachy ocynkowanej przedmiar 189,420 m2 6281,72	m2 6 281,720	
	RAZEM		6 281,720
9 d.1 KNR 2-02 0506-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 6281,72 6281,72	m2 6 281,720	
	RAZEM		6 281,720
10 d.1 KNR 2-02 0613-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowa bitumiczne paroizolacje 1x warstwa przedmiar =6281,72 krotność =0,335 6281,72	m2 6 281,720	
	RAZEM		6 281,720
11 d.1 KNR 2-02 0503-01	Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej 1 warstwa hydroizolacji z zakładem na blacharkę krotność 0,20 przedmiar 6281,72 m2 6281,72	m2 6 281,720	
	RAZEM		6 281,720
12 d.1 KNR 2-02 0503-01	Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej, trzy warstwy papy 6281,72	m2 6 281,720	
	RAZEM		6 281,720
13 d.1 KNR 2-02 0503-04	uszczelnienie krańcowych połączeń blacharki z papy termozgrzewalnej 721,60 x 1,1 = 793, 76 mb krotność = 0,2 przedmiar 793,76 mb 793,76	m 793,760	
	RAZEM		793,760
14 d.1 Analiza Własna	Wykonanie wraz z montażem i ułożeniem od 1 do 5 warstwy dachu warstwowego tzw. " Zielony dach " - geowłknina ochronna ,warstwa drenażowa , warstwa filtracyjna ,geowłknina magazynująca , mata węgietacyjna , - pow 6281,72 6281,72	m2 6 281,720	
	RAZEM		6 281,720