

Załącznik nr 1

Fundament skręcarki SETIC

l.p.	Zakres prac	j.m.	ilość	cena jednost.	wartość
1.	Przecięcie posadzki żelbetowej (przyjęto średnią grubość cięcia 20 cm)	m2	4,2		
2.	Rozbiórka posadzki żelbetowej gr. 40 cm mechanicznie	m3	9,4		
3.	Wykop pod fundament	m3	16,4		
4.	Izolacja pozioma papa podkładowa termozgrzewalna	m2	23,4		
5.	Wykonanie podbetonki gr. 10 cm z betonu B10	m3	2,3		
6.	Wykonanie zbrojenia fundamentu z prętów fi 12 mm (siatka 200 x 200 mm) wg załączonych schematów	kg	650		
7.	Wykonanie fundamentu skręcarki o wym. 7,1 x 3,3 x 1,0 m z betonu B20	m3	23,4		
8.	Wywóz i utylizacja gruzu i ziemi	m3	25,8		

Razem: