

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz z latarniami drogowymi na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrowce Nowej - etap IV  
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowka Nowa  
INWESTOR : Gmina Sicienko  
ADRES INWESTORA : ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Pokora  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Łukasz Cegielski  
DATA OPRACOWANIA : 2025-04-08

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2025-04-08

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>obw 1</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000
2	KNR 2-01 d.1 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych	m <sup>3</sup>		
		1*1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
3	KNR 2-01 d.1 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000
4	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		2*92	m	184,000	
				RAZEM	184,000
5	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
6	KNR 5-10 d.1 0103-03	Ręczne układanie kabli YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych	m		
		125-33	m	92,000	
				RAZEM	92,000
7	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
8	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 5-10 d.1 0207-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych	m		
		1*(7+1)	m	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 d.1 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziowany	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-03 d.1 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-03 d.1 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000