

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń stomatologii
ADRES INWESTYCJI : al. Anstadta 4, Łódź
INWESTOR : Szpital MSWiA w Łodzi
ADRES INWESTORA : ul. Północna 42, Łódź
BRANŻA : Roboty remontowo - budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie socjalne I			
1.1		Roboty zabezpieczające			
d.1.1	1 ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [4.20+2.40]*2*2.60	m ² m ²	 34.320	
				RAZEM	34.320
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.20*2.40	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
1.2		Roboty remontowe			
1.2.1		Sufit			
d.1.2	3 KNR 4-01 1202-09 .1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.20*2.40	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
d.1.2	4 NNRNKB 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.3	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
d.1.2	5 KNR 4-01 1204-08 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.3	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
d.1.2	6 NNRNKB 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.3	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
d.1.2	7 KNR 4-01 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.3	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
1.3		Roboty porządkowe			
d.1.3	8 KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.1	m ² m ²	 34.320	
				RAZEM	34.320
d.1.3	9 KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.2	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
2		Łazienka			
2.1		Roboty zabezpieczające			
d.2.1	10 ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [1.10+1.30]*2*2.60 [1.15+1.00]*2.60	m ² m ² m ²	 12.480 5.590	
				RAZEM	18.070
d.2.1	11 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.10*1.30 1.15*1.00	m ² m ² m ²	 1.430 1.150	
				RAZEM	2.580
2.2		Roboty remontowe			
2.2.1		Sufit			
d.2.2	12 KNR 4-01 1202-08 .1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.11	m ² m ²	 2.580	
				RAZEM	2.580
d.2.2	13 NNRNKB 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.12	m ² m ²	 2.580	
				RAZEM	2.580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.12	m ² m ²	 2.580	 2.580
				RAZEM	2.580
15 d.2.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.12	m ² m ²	 2.580	 2.580
				RAZEM	2.580
16 d.2.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.12	m ² m ²	 2.580	 2.580
				RAZEM	2.580
2.3		Roboty porządkowe			
17 d.2.3	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.10	m ² m ²	 18.070	 18.070
				RAZEM	18.070
18 d.2.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.11	m ² m ²	 2.580	 2.580
				RAZEM	2.580
3		Łazienka dla osób niepełnosprawnych			
3.1		Roboty zabezpieczające			
19 d.3.1	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [1.70+1.95]*2*2.60	m ² m ²	 18.980	 18.980
				RAZEM	18.980
20 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.70*1.95	m ² m ²	 3.315	 3.315
				RAZEM	3.315
3.2		Roboty remontowe			
3.2.1		Sufit			
21 d.3.2 .1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.20	m ² m ²	 3.315	 3.315
				RAZEM	3.315
22 d.3.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.21	m ² m ²	 3.315	 3.315
				RAZEM	3.315
23 d.3.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.21	m ² m ²	 3.315	 3.315
				RAZEM	3.315
24 d.3.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.21	m ² m ²	 3.315	 3.315
				RAZEM	3.315
25 d.3.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.21	m ² m ²	 3.315	 3.315
				RAZEM	3.315
3.3		Roboty porządkowe			
26 d.3.3	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.19	m ² m ²	 18.980	 18.980
				RAZEM	18.980
27 d.3.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.20	m ² m ²	 3.315	 3.315
				RAZEM	3.315
4		Szatnia			
4.1		Roboty zabezpieczające			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.4.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 0.80*1.60	m ² m ²	 1.280	 1.280
				RAZEM	1.280
29 d.4.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
30 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.50*2.20	m ² m ²	 3.300	 3.300
				RAZEM	3.300
4.2		Roboty remontowe			
4.2.1		Sufit			
31 d.4.2 .1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.30	m ² m ²	 3.300	 3.300
				RAZEM	3.300
32 d.4.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.31	m ² m ²	 3.300	 3.300
				RAZEM	3.300
33 d.4.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.31	m ² m ²	 3.300	 3.300
				RAZEM	3.300
34 d.4.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.31	m ² m ²	 3.300	 3.300
				RAZEM	3.300
35 d.4.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.31	m ² m ²	 3.300	 3.300
				RAZEM	3.300
4.2.2		Ściany			
36 d.4.2 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [1.50+2.20]*2*2.60 -okno -0.80*1.60 -drzwi -0.80*2.00	m ² m ² m ²	 19.240 -1.280 -1.600	 16.360
				RAZEM	16.360
37 d.4.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.36	m ² m ²	 16.360	 16.360
				RAZEM	16.360
38 d.4.2 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.36	m ² m ²	 16.360	 16.360
				RAZEM	16.360
39 d.4.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.36	m ² m ²	 16.360	 16.360
				RAZEM	16.360
40 d.4.2 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.36	m ² m ²	 16.360	 16.360
				RAZEM	16.360
4.3		Roboty porządkowe			
41 d.4.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.28	m ² m ²	 1.280	 1.280
				RAZEM	1.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia	m ²		
d.4.3	1215-02	poz.29	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
43	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.4.3	1215-07	poz.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
5		Sala konferencyjna			
5.1		Roboty zabezpieczające			
44	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.5.1	0101-01	2.76*1.60*2	m ²	8.832	
				RAZEM	8.832
45	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską	m ²		
d.5.1	0101-01	1.00*2.00*3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.5.1	1216-01	6.85*5.65	m ²	38.703	
				RAZEM	38.703
5.2		Roboty remontowe			
5.2.1		Sufit			
47	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.5.2	1202-09	poz.46	m ²	38.703	
.1				RAZEM	38.703
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.5.2	202 1134-01	poz.47	m ²	38.703	
.1				RAZEM	38.703
49	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.5.2	1204-08	poz.47	m ²	38.703	
.1				RAZEM	38.703
50	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.5.2	202 1134-01	poz.47	m ²	38.703	
.1				RAZEM	38.703
51	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.5.2	1204-01	poz.47	m ²	38.703	
.1				RAZEM	38.703
5.2.2		Ściany			
52	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.5.2	1202-09	[6.85+5.65]*2*2.60	m ²	65.000	
.2		-okno	m ²	-8.832	
		-2.76*1.60*2	m ²	-8.832	
		-drzwi	m ²	-6.000	
		-1.00*2.00*3	m ²	-6.000	
				RAZEM	50.168
53	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5.2	202 1134-02	poz.52	m ²	50.168	
.2				RAZEM	50.168
54	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.5.2	1204-08	poz.52	m ²	50.168	
.2				RAZEM	50.168
55	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5.2	202 1134-02	poz.52	m ²	50.168	
.2				RAZEM	50.168

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.5.2	1204-02	ścian			
.2		poz.52	m ²	50.168	
				RAZEM	50.168
5.3		Roboty porządkowe			
57	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.5.3	1215-04				
		poz.44	m ²	8.832	
				RAZEM	8.832
58	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia	m ²		
d.5.3	1215-02				
		poz.45	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
59	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.5.3	1215-07				
		poz.46	m ²	38.703	
				RAZEM	38.703
6		Sala konferencyjna - zaplecze			
6.1		Roboty zabezpieczające			
60	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.6.1	0101-01				
		2.76*1.60	m ²	4.416	
				RAZEM	4.416
61	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia	m ²		
d.6.1	0101-01	folią malarską			
		0.90*2.00*3	m ²	5.400	
		1.00*2.00*4	m ²	8.000	
				RAZEM	13.400
62	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.6.1	1216-01				
		3.23*3.45	m ²	11.144	
		2.15*1.80	m ²	3.870	
		2.40*1.50	m ²	3.600	
				RAZEM	18.614
6.2		Roboty remontowe			
6.2.1		Sufit			
63	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.6.2	1202-09	ponad 5 m2			
.1		poz.62	m ²	18.614	
				RAZEM	18.614
64	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.6.2	202 1134-01	poziome			
.1		poz.63	m ²	18.614	
				RAZEM	18.614
65	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.6.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
.1		poz.63	m ²	18.614	
				RAZEM	18.614
66	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.6.2	202 1134-01	poziome			
.1		poz.63	m ²	18.614	
				RAZEM	18.614
67	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.6.2	1204-01	tów			
.1		poz.63	m ²	18.614	
				RAZEM	18.614
6.2.2		Ściany			
68	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.6.2	1202-09	ponad 5 m2			
.2		[3.23+3.45]*2*2.60	m ²	34.736	
		[2.15+1.80]*2*2.60	m ²	20.540	
		[2.40+1.50]*2*2.60	m ²	20.280	
		-okno			
		-2.76*1.60	m ²	-4.416	
		-drzwi			
		-1.00*2.00*4	m ²	-8.000	
		-0.90*2.00*3	m ²	-5.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	NNRNKB d.6.2 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.68	m ² m ²	RAZEM 57.740	57.740
70	KNR 4-01 d.6.2 1204-08 .2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.68	m ² m ²	RAZEM 57.740	57.740
71	NNRNKB d.6.2 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.68	m ² m ²	RAZEM 57.740	57.740
72	KNR 4-01 d.6.2 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.68	m ² m ²	RAZEM 57.740	57.740
6.3		Roboty porządkowe		RAZEM	57.740
73	KNR 4-01 d.6.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.60	m ² m ²	4.416	
74	KNR 4-01 d.6.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.61	m ² m ²	13.400	
75	KNR-W 4-01 d.6.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.62	m ² m ²	18.614	
7		Pomieszczenie nieoznakowane		RAZEM	18.614
7.1		Roboty zabezpieczające			
76	ZKNR C-2 d.7.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 2.76*1.60	m ² m ²	4.416	
77	ZKNR C-2 d.7.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
78	KNR-W 4-01 d.7.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.70*3.20	m ² m ²	11.840	
7.2		Roboty remontowe		RAZEM	11.840
7.2.1		Sufit			
79	KNR 4-01 d.7.2 1202-09 .1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.78	m ² m ²	11.840	
80	NNRNKB d.7.2 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.79	m ² m ²	11.840	
81	KNR 4-01 d.7.2 1204-08 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.79	m ² m ²	11.840	
82	NNRNKB d.7.2 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.79	m ² m ²	11.840	
83	KNR 4-01 d.7.2 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.79	m ² m ²	11.840	
				RAZEM	11.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.2.2		Ściany			
84	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.7.2	1202-09	ponad 5 m ²			
.2		[3.70+3.20]*2*2.60	m ²	35.880	
		-okno	m ²	-4.416	
		-drzwi	m ²	-1.800	
		-0.90*2.00	m ²		
				RAZEM	29.664
85	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.7.2	202 1134-02	pionowe			
.2		poz.84	m ²	29.664	
				RAZEM	29.664
86	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.7.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
.2		poz.84	m ²	29.664	
				RAZEM	29.664
87	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.7.2	202 1134-02	pionowe			
.2		poz.84	m ²	29.664	
				RAZEM	29.664
88	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.7.2	1204-02	ścian			
.2		poz.84	m ²	29.664	
				RAZEM	29.664
7.3		Roboty porządkowe			
89	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.7.3	1215-04	poz.76	m ²	4.416	
				RAZEM	4.416
90	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia	m ²		
d.7.3	1215-02	poz.77	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
91	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.7.3	1215-07	poz.78	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
8		Rejestracja			
8.1		Roboty zabezpieczające			
92	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.8.1	0101-01	2.76*1.60	m ²	4.416	
				RAZEM	4.416
93	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia	m ²		
d.8.1	0101-01	folią malarską	m ²	1.800	
		0.90*2.00			
				RAZEM	1.800
94	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.8.1	1216-01	2.94*3.20	m ²	9.408	
		1.60*2.12	m ²	3.392	
				RAZEM	12.800
8.2		Roboty remontowe			
8.2.1		Sufit			
95	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.8.2	1202-09	ponad 5 m ²			
.1		poz.94	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
96	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.8.2	202 1134-01	poziome			
.1		poz.95	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
97	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.8.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
.1		poz.95	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.8.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.95	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
99 d.8.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.95	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
8.2.2		Ściany			
100 d.8.2 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [1.60+0.30+0.80+1.85+0.45+3.25+1.35+0.50+3.70+3.60]*2.60 -okno -2.76*1.60 -drzwi -0.90*2.00	m ² m ² m ² m ²	 45.240 -4.416 -1.800	 39.024
				RAZEM	39.024
101 d.8.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.100	m ² m ²	 39.024	 39.024
				RAZEM	39.024
102 d.8.2 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.100	m ² m ²	 39.024	 39.024
				RAZEM	39.024
103 d.8.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.100	m ² m ²	 39.024	 39.024
				RAZEM	39.024
104 d.8.2 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.100	m ² m ²	 39.024	 39.024
				RAZEM	39.024
8.3		Roboty porządkowe			
105 d.8.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.92	m ² m ²	 4.416	 4.416
				RAZEM	4.416
106 d.8.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.93	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
107 d.8.3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.94	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
9		Pomieszczenie socjalne II			
9.1		Roboty zabezpieczające			
108 d.9.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 1.70*1.60	m ² m ²	 2.720	 2.720
				RAZEM	2.720
109 d.9.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
110 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.65*2.26	m ² m ²	 5.989	 5.989
				RAZEM	5.989
9.2		Roboty remontowe			
9.2.1		Sufit			
111 d.9.2 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.110	m ² m ²	 5.989	 5.989
				RAZEM	5.989

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	NNRNKB d.9.2 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.111	m ² m ²		
				5.989	
				RAZEM	5.989
113	KNR 4-01 d.9.2 1204-08 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.111	m ² m ²		
				5.989	
				RAZEM	5.989
114	NNRNKB d.9.2 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.111	m ² m ²		
				5.989	
				RAZEM	5.989
115	KNR 4-01 d.9.2 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.111	m ² m ²		
				5.989	
				RAZEM	5.989
9.2.2		Ściany			
116	KNR 4-01 d.9.2 1202-09 .2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [2.65+2.26]*2*2.60 -okno -1.70*1.60 -drzwi -0.90*2.00	m ² m ² m ² m ²		
				25.532	
				-2.720	
				-1.800	
				RAZEM	21.012
117	NNRNKB d.9.2 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.116	m ² m ²		
				21.012	
				RAZEM	21.012
118	KNR 4-01 d.9.2 1204-08 .2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.116	m ² m ²		
				21.012	
				RAZEM	21.012
119	NNRNKB d.9.2 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.116	m ² m ²		
				21.012	
				RAZEM	21.012
120	KNR 4-01 d.9.2 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.116	m ² m ²		
				21.012	
				RAZEM	21.012
9.3		Roboty porządkowe			
121	KNR 4-01 d.9.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.108	m ² m ²		
				2.720	
				RAZEM	2.720
122	KNR 4-01 d.9.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.109	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
123	KNR-W 4-01 d.9.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.110	m ² m ²		
				5.989	
				RAZEM	5.989
10		WC			
10.1		Roboty zabezpieczające			
124	ZKNR C-2 d.10. 0101-01 1 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [1.30+1.60]*2*2.60 [1.30+1.00]*2.60	m ² m ² m ²		
				15.080	
				5.980	
				RAZEM	21.060
125	KNR-W 4-01 d.10. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 1.30*1.60	m ² m ²		
				2.080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.30*1.00	m ²	1.300	
				RAZEM	3.380
10.2		Roboty remontowe			
10.2.1		Sufit			
126 d.10. 2.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.125	m ² m ²	 3.380	
				RAZEM	3.380
127 d.10. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.126	m ² m ²	 3.380	
				RAZEM	3.380
128 d.10. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.126	m ² m ²	 3.380	
				RAZEM	3.380
129 d.10. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.126	m ² m ²	 3.380	
				RAZEM	3.380
130 d.10. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.126	m ² m ²	 3.380	
				RAZEM	3.380
10.3		Roboty porządkowe			
131 d.10. 3	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.124	m ² m ²	 21.060	
				RAZEM	21.060
132 d.10. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.125	m ² m ²	 3.380	
				RAZEM	3.380
11		Gabinet I			
11.1		Roboty zabezpieczające			
133 d.11. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 1.70*1.60 0.80*1.60	m ² m ² m ²	 2.720 1.280	
				RAZEM	4.000
134 d.11. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
135 d.11. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.30*3.62	m ² m ²	 15.566	
				RAZEM	15.566
11.2		Roboty remontowe			
11.2.1		Sufit			
136 d.11. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.135	m ² m ²	 15.566	
				RAZEM	15.566
137 d.11. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.136	m ² m ²	 15.566	
				RAZEM	15.566

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.11. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.136	m ²	15.566	
				RAZEM	15.566
139 d.11. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.136	m ²	15.566	
				RAZEM	15.566
140 d.11. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.136	m ²	15.566	
				RAZEM	15.566
11.2. 2		Ściany			
141 d.11. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		[4.30+3.62]*2*2.60	m ²	41.184	
		-okno	m ²	-2.720	
		-1.70*1.60	m ²	-1.280	
		-0.80*1.60	m ²		
		-drzwi	m ²	-1.800	
		-0.90*2.00			
				RAZEM	35.384
142 d.11. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.141	m ²	35.384	
				RAZEM	35.384
143 d.11. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.141	m ²	35.384	
				RAZEM	35.384
144 d.11. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.141	m ²	35.384	
				RAZEM	35.384
145 d.11. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.141	m ²	35.384	
				RAZEM	35.384
11.3		Roboty porządkowe			
146 d.11. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.133	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
147 d.11. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia	m ²		
		poz.134	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
148 d.11. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.135	m ²	15.566	
				RAZEM	15.566
12		Gabinet II			
12.1		Roboty zabezpieczające			
149 d.12. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		2.70*1.60	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
150 d.12. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.800
151 d.12. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.60*3.50	m ² m ²	 19.600	
				RAZEM	19.600
12.2		Roboty remontowe			
12.2.		Sufit			
1					
152 d.12. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.151	m ² m ²	 19.600	
				RAZEM	19.600
153 d.12. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.152	m ² m ²	 19.600	
				RAZEM	19.600
154 d.12. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.152	m ² m ²	 19.600	
				RAZEM	19.600
155 d.12. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.152	m ² m ²	 19.600	
				RAZEM	19.600
156 d.12. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.152	m ² m ²	 19.600	
				RAZEM	19.600
12.2.		Ściany			
2					
157 d.12. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [5.60+3.60]*2*2.60 -okno -2.70*1.60 -drzwi -0.90*2.00	m ² m ² m ² m ²	 47.840 -4.320 -1.800	
				RAZEM	41.720
158 d.12. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.157	m ² m ²	 41.720	
				RAZEM	41.720
159 d.12. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.157	m ² m ²	 41.720	
				RAZEM	41.720
160 d.12. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.157	m ² m ²	 41.720	
				RAZEM	41.720
161 d.12. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.157	m ² m ²	 41.720	
				RAZEM	41.720
12.3		Roboty porządkowe			
162 d.12. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.149	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
163 d.12. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.150	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
164 d.12. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.151	m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
13		Gabinet III			
13.1		Roboty zabezpieczające			
165 d.13. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		2.70*1.60	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
166 d.13. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
167 d.13. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.90*3.35	m ²	13.065	
				RAZEM	13.065
13.2		Roboty remontowe			
13.2.1		Sufit			
168 d.13. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.167	m ²	13.065	
				RAZEM	13.065
169 d.13. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.168	m ²	13.065	
				RAZEM	13.065
170 d.13. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.168	m ²	13.065	
				RAZEM	13.065
171 d.13. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.168	m ²	13.065	
				RAZEM	13.065
172 d.13. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.168	m ²	13.065	
				RAZEM	13.065
13.2.2		Ściany			
173 d.13. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		[3.90+3.35]*2*2.60	m ²	37.700	
		-okno -2.70*1.60	m ²	-4.320	
		-drzwi -0.90*2.00	m ²	-1.800	
				RAZEM	31.580
174 d.13. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.173	m ²	31.580	
				RAZEM	31.580
175 d.13. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.173	m ²	31.580	
				RAZEM	31.580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176 d.13. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.173	m ² m ²	 31.580	 31.580
				RAZEM	31.580
177 d.13. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.173	m ² m ²	 31.580	 31.580
				RAZEM	31.580
13.3		Roboty porządkowe			
178 d.13. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.165	m ² m ²	 4.320	 4.320
				RAZEM	4.320
179 d.13. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.166	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
180 d.13. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.167	m ² m ²	 13.065	 13.065
				RAZEM	13.065
14		Gabinet IV			
14.1		Roboty zabezpieczające			
181 d.14. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 2.70*1.60	m ² m ²	 4.320	 4.320
				RAZEM	4.320
182 d.14. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
183 d.14. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.00*3.35	m ² m ²	 13.400	 13.400
				RAZEM	13.400
14.2		Roboty remontowe			
14.2.1		Sufit			
184 d.14. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.183	m ² m ²	 13.400	 13.400
				RAZEM	13.400
185 d.14. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.184	m ² m ²	 13.400	 13.400
				RAZEM	13.400
186 d.14. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.184	m ² m ²	 13.400	 13.400
				RAZEM	13.400
187 d.14. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.184	m ² m ²	 13.400	 13.400
				RAZEM	13.400
188 d.14. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.184	m ² m ²	 13.400	 13.400
				RAZEM	13.400
14.2.2		Ściany			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
189 d.14. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		[4.00+3.35]*2*2.60	m ²	38.220	
		-okno -2.70*1.60	m ²	-4.320	
		-drzwi -0.90*2.00	m ²	-1.800	
				RAZEM	32.100
190 d.14. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.189	m ²	32.100	
				RAZEM	32.100
191 d.14. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.189	m ²	32.100	
				RAZEM	32.100
192 d.14. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.189	m ²	32.100	
				RAZEM	32.100
193 d.14. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.189	m ²	32.100	
				RAZEM	32.100
14.3		Roboty porządkowe			
194 d.14. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.181	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
195 d.14. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia	m ²		
		poz.182	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
196 d.14. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.183	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
15		Holl			
15.1		Roboty zabezpieczające			
197 d.15. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		2.70*1.60	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
198 d.15. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską	m ²		
		0.90*2.00*15	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
199 d.15. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.40*1.62	m ²	5.508	
		0.70*0.35	m ²	0.245	
		17.00*4.90	m ²	83.300	
				RAZEM	89.053
15.2		Roboty remontowe			
15.2.1		Sufit			
200 d.15. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.199	m ²	89.053	
				RAZEM	89.053

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.15. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.200	m ² m ²	 89.053	 89.053
				RAZEM	89.053
202 d.15. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.200	m ² m ²	 89.053	 89.053
				RAZEM	89.053
203 d.15. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.200	m ² m ²	 89.053	 89.053
				RAZEM	89.053
204 d.15. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.200	m ² m ²	 89.053	 89.053
				RAZEM	89.053
15.2. 2		Ściany			
205 d.15. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [1.90+5.30+1.00+2.92+17.00+5.10+0.65+0.30+5.00+0.50+1.70+3.70+1.45+1.75+1.80+1.40+1.80+0.80+0.30+3.20+3.36]*2.60 -okno -2.70*1.60 -drzwi -0.90*2.00*15	m ² m ² m ² m ²	 158.418 -4.320 -27.000	 127.098
				RAZEM	127.098
206 d.15. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.205	m ² m ²	 127.098	 127.098
				RAZEM	127.098
207 d.15. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.205	m ² m ²	 127.098	 127.098
				RAZEM	127.098
208 d.15. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.205	m ² m ²	 127.098	 127.098
				RAZEM	127.098
209 d.15. 2.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe poz.205	m ² m ²	 127.098	 127.098
				RAZEM	127.098
15.3		Roboty porządkowe			
210 d.15. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.197	m ² m ²	 4.320	 4.320
				RAZEM	4.320
211 d.15. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.198	m ² m ²	 27.000	 27.000
				RAZEM	27.000
212 d.15. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.199	m ² m ²	 89.053	 89.053
				RAZEM	89.053
16		Wymiana opraw oświetleniowych w wybranych pomieszczeniach			
213 d.16	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2.00 4.00 2.00 5.00	szt. szt. szt. szt.	 2.000 4.000 2.000 5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.00 5.00 4.00 4.00 12.00	szt. szt. szt. szt. szt.	4.000 5.000 4.000 4.000 12.000	
				RAZEM	42.000
214 d.16	KNR-W 5-08 0501-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) poz.213	kpl. kpl.	 42.000	
				RAZEM	42.000
215 d.16	KNR-W 5-08 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw - oprawa oświetleniowa LED o wym. 600x600 mm n/t poz.213	kpl. kpl.	 42.000	
				RAZEM	42.000
216 d.16	KNNR-W 9 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym poz.213	punkt punkt	 42.000	
				RAZEM	42.000