

DETAL ZADASZENIA
SZKLANEGO
skala 1 : 25



Architektura & Budownictwo

WYKAZ ELEMENTOW
/DLA 1 SZT. ZADASZENIA/

ELEMENTY	Dł.- m	ILOŚĆ szt.
M1 BLACHA 200X200X10mm		3
I PE 120	1,25	3
TAFLA SZKŁA LAMINOWANEGO ESG/TVG 2X SZKŁO GR. 8 MM + 4X FOLIA PVB	0,80X1,20	2
KOTWA M12/300 DO ŻELBETU	0,25	12
MOCOWANIE PUNKTOWE		8
LISTWA MASKUJĄCA PCV	1,20	1
ŁĄCZNA ILOŚĆ ZADASZEŃ		2

- UWAGI:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
 - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
 - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
 - Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PW

ARCHITEKTURA



ul. S. Borodziejca 1a
06-400 Ciechanów
Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalności architektonicznej:

mgr inż. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
w specjalności architektonicznej

Pieczęć, podpis:

Sprawdzający w specjalności architektonicznej:

mgr inż. arch. Paweł Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej


Pieczęć, podpis:

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Paweł Chabros


Podpis:

Temat projektu:	Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz usługami przy ulicy Nawrot w Łodzi				
Inwestor:	Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź				
Adres inwestycji:	działka nr 198, obręb: W-24, gmina Łódź Widzew				
Nazwa rysunku:	DETAL ZADASZENIA SZKLANEGO				
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PW	Data: 30.09.2020	Skala: 1 : 25	Numer rysunku: PW-AD-12



RZUT 1:25

PRZEKRÓJ Y-Y 1:25



PRZEKRÓJ X-X 1:25

