



WIDOK



PRZEKRÓJ



RZUT

obrys czapki  
kominowej

# DETAL KRAT W KOMINACH

skala 1 : 10



Architektura & Budownictwo

## I FGFNDA:

1. czapka kominowa
2. rama z blachy 30x3 mm, montowana do kątownika (4)
3. siatka krępowana, o oczku 20x20 mm, średnica drutu 3 mm
4. kątownik montażowy ze stali ocynkowanej 40x80x3 mm
5. element montażowy z blachy 3 mm, mocowany w otworze wentylacyjnym kominu za pomocą kotew HILTI M6, przyspawany do kątownika (4)

## UWAGI OGÓLNE:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PW	ARCHITEKTURA		<div><div>Architektura&amp;Budownictwo</div><div>Greg project</div><div>Grzegorz Michalski</div></div> <div>ul. S. Borodziejca 1a 06-400 Ciechanów</div> <div>Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div>			
			Projektant w specjalności architektonicznej: <div>Pieczęć, podpis:</div>			
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej						
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:			Pieczęć, podpis:			
mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej						
Zespół projektowy:			Podpis:			
mgr inż. arch. Paweł Chabros						
Temat projektu:	Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz usługami przy ulicy Nawrot w Łodzi					
Inwestor:	Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź					
Adres inwestycji:	działka nr 198, obręb: W-24, gmina Łódź Widzew					
Nazwa rysunku:	DETAL KRAT W KOMINACH					
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PW	Data: 30.09.2020	Skala: 1 : 10	Numer rysunku: PW-AD-09	