

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace rozbiórkowe ul. Wandy 15					
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
4	KNR-W 4-01 d.1 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
6	NNRNKB d.1 202 0517-03 analogia	Demontaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	NNRNKB d.1 202 0519-02 analogia	Demontaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		14.05+2.03	m ³	16.080	
				RAZEM	16.080
9	KNNR-W 3 d.1 0312-01 analogia	Demontaż przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
10	KNR-W 4-01 d.1 0348-02 analogia	Rozebranie ścian fundamentowych	m ³		
		4.6	m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
10'	kalk. własna	Rozbiórka okien i drzwi	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m ³		
		13.95	m ³	13.950	
				RAZEM	13.950
12	KNR-W 4-01 d.1 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
13	KNR-W 4-01 d.1 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
14	KNR-W 4-01 d.1 0109-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		35.2	m ³	35.200	
				RAZEM	35.200
15	KNR-W 4-01 d.1 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 20	m ³		
		35.2	m ³	35.200	
				RAZEM	35.200
16	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		35.2	m ³	35.200	
				RAZEM	35.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 13.20	m ³ m ³	 13.200	 13.200
				RAZEM	13.200
18 d.1	KNR 2-01 0201-02 analogia	Roboty ziemne zasypywanie koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III 13.20	m ³ m ³	 13.200	 13.200
				RAZEM	13.200
19 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 13.20	m ³ m ³	 13.200	 13.200
				RAZEM	13.200