

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

Człuchów, 10 lutego 2025 r.

RI.271.4.2025

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Człuchowie przy ul. Szkolnej,

zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej zwanej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań otrzymanych w dniu 7 lutego 2025 r. od wykonawców oraz udziela wyjaśnień, jak poniżej.

ZAPYTANIA WYKONAWCY - 1

1. Zapytanie wykonawcy:

1. Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 850 000,00 zł brutto (informacja podana na stronie internetowej prowadzonego postępowania jako komunikat publiczny).

2. Zapytanie wykonawcy:

2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną wymaganą przepisami prawa i niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami realizacji zamówienia.

3. Zapytanie wykonawcy:

3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia zgodnie z warunkami realizacji zamówienia.

4. Zapytanie wykonawcy:

4. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiotem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SWZ część IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA § 1. Opis przedmiotu zamówienia, a także za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz **pomocniczo za pomocą przedmiaru robót** stanowiących załącznik nr 5 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy) stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

5. Zapytanie wykonawcy:

5. Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje przedmiotami w formacie programu kosztorysowego ath.

6. Zapytanie wykonawcy:

6. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający nie ma wiedzy, aby takie sieci lub kolizje występowały. Projekt zagospodarowania terenu znajduje się w załączonym do SWZ projekcie budowlanym będącym załącznikiem do zgłoszenia robót budowlanych.

7. Zapytanie wykonawcy:

7. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający nie ma wiedzy, aby takie ograniczenia występowały.

8. Zapytanie wykonawcy:

8. Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w szczególności utylizacji nawierzchni z trawy sztucznej, która liczona jest od ciężaru:

- czy pod trawę sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego specyfikację (materiał, grubość, ciężar na 1 m²)*
- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm?*
- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m², granulát ile kg na 1 m²?*

Wyjaśnienia zamawiającego:

Projekt budowlany obecnie istniejącego kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Człuchowie przy ul. Szkolnej zakładał wykonanie boiska piłkarskiego o następujących parametrach:

- trawa syntetyczna piłkarska FIFA 1 STAR,
- wysokość włókna trawy: min. 50 mm,
- ilość pęczków: min. 6 900 szt./m²,

- struktura włókna: monofilowa lub kompozycja z udziałem min. 85% włókien monofilowych/ o żądanej minimalnej grubości,
- grubość włókna: min. 130 mikronów,
- waga – DTEX: min. 11 000,
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM.

9. Zapytanie wykonawcy:

9. Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektu przeznaczonego do modernizacji.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dokumentacja fotograficzna obiektu przeznaczonego do modernizacji znajduje się w załączonym do SWZ projekcie budowlanym będącym załącznikiem do zgłoszenia robót budowlanych.

ZAPYTANIA WYKONAWCY - 2

1. Zapytanie wykonawcy:

Zamawiający wprowadził w erracie do ST dwa nowe warianty trawy całkowicie pomijając różnorodność sztucznych traw na rynku. Zastanawiająca jest sytuacja, gdzie Zamawiający zmienia całkowicie wymagania sztucznej trawy podnosząc większość wymaganych parametrów, a nie dopuszcza lepszego technologicznie rozwiązania. Połączenie włókien monofilamentowych i fibrylowanych ma wiele zalet:

- Lepsza stabilność zasypu – mniejsze przemieszczanie się granulatu, co redukuje konieczność częstej konserwacji.
- Większa odporność na ścieranie – włókna zachowują kształt i sprężystość na dłużej.
- Wyższy komfort i bezpieczeństwo – mniejsze ryzyko kontuzji i większa sprężystość powierzchni.
- Naturalny wygląd i estetyka – trawa wygląda bardziej realistycznie.

Ponawiamy zatem pytanie czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę zachodniego producenta z zastosowaniem kombinacji włókien monofil z fibrylem o parametrach bardzo zbliżonych do wymaganych:

- Typ włókna: 100% PE, kombinacja włókien monofil z fibrylem
- Wysokość włókna: min. 42 mm, nie więcej niż 47mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów
- Grubość włókna fibrylowanego: min. 120 mikronów
- Dtex: min. 17 400 dtex
- Waga włókna: min. 1 600 gr/m²
- Waga całkowita: min. 2 800 gr/m²
- Ilość pęczków: min. 10 100 /m²
- Ilość włókien: min. 141 000/m²

- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 70 N

Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110 N/100mm

- Przepuszczalność wody przez trawę: min. 2 000 mm/h

- Przepuszczalność wody przez system: 1 200 mm/h

- Spód trawy: poliuretan

- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulát EPDM z recydingu

- Nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowanej-shockpad min. 10mm

Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni.

Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zastosowania sztucznej trawy zgodnie z parametrami określonymi w załączonym do SWZ projekcie budowlanym będącym załącznikiem do zgłoszenia robót budowlanych.

Zamawiający informuje, że **powyższe wyjaśnienia** stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami i **są wiążące przy składaniu ofert.**

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tomasz Kowalczyk

Podpisano podpisem elektronicznym.