



Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość

ul. Szczepieńska 120 22-400 Zamość, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl

GZOK.6010.6.2025



Zamość, dnia 07.02.2025 r.

H. Kordule
14.02.2025.
Aw

Urząd Gminy Zamość

ul. Peowiaków 92
22-400 Zamość

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 stycznia 2025 r. znak: RI.7011.4.2025 dotyczące planowanej inwestycji p.n.: „**Rozbudowa drogi gminnej nr 110385L w m. Jatutów w zakresie budowy chodnika – wykonania dokumentacji technicznej**”, Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość biorąc pod uwagę zagospodarowanie otoczenia drogi, przedstawia warunki techniczne związane z wykonaniem w/w zadania:

1. Podstawowe parametry projektowe chodnika:
 - zakres inwestycji – wzdłuż drogi gminnej nr 110385L, od skrzyżowania z drogą gminną nr 110408L (włączenie do istniejącego chodnika) do skrzyżowania z drogą gminną nr 110407L -odcinek łączący I i II kolonię,
 - chodnik o szerokości 2,30 m (bez szerokości krawężnika i obrzeża) zlokalizowany przy jezdni i oddzielony krawężnikiem betonowym, wykonany z kostki brukowej.
 - chodnik o szerokości 1,80 m (bez szerokości krawężnika i obrzeża) oddzielony od jezdni pasem zieleni.
2. Odwodnienie:
 - powierzchniowe odprowadzenie dróg
 - w przypadku konieczności inne urządzenia odwadniające i odprowadzające wody opadowe.
3. Zagospodarowanie wód opadowych nie może zakłócić gospodarki wodnej sąsiednich działek (art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo Wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j. z późn. zmianami).
4. Należy zapewnić prawidłowe warunki obsługi komunikacyjnej przyległych terenów (rozwiązania projektowe nie mogą zakłócać możliwości dojazdu). Zakresem robót objąć budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów i dojazdów pieszych. Zjazdy i dojścia piesze do przyległych posesji oraz działek budowlanych wykonać o nawierzchni z kostki betonowej.
5. Na zakresach robót należy zapewnić dowiązanie sytuacyjno – wysokościowe projektowanego układu drogowego do otaczającego terenu oraz układu komunikacyjnego w tym m.in.:
 - drogi gminnej nr 110385L w m. Jatutów,
 - istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej 110385L do skrzyżowania z drogą nr 110407L w m. Jatutów
 - do istniejących zjazdów i dojazdów do posesji.
6. Pod projektowanym układem komunikacyjnym zabezpieczyć istniejące sieci uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego na warunkach uzyskanych od właścicieli / zarządcy sieci. Rozwiązać występujące kolizje branżowe i uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia / decyzje / opinie.

7. Materiały z rozbiórek należy przetransportować:

- materiał pochodzący z robót ziemnych – Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość nie posiada na chwilę obecną placów do składowania ziemi. Proponuje się zagospodarowanie urobku z wykopu przez Wykonawcę robót.

8. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać oraz zatwierdzić projekty stałej i czasowej organizacji ruchu obejmujących zakres planowanych robót.

9. Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji powinien odpowiadać wymogom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo Budowlane* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z późn. zmianami), aktualnym przepisom techniczno - budowlanym oraz obowiązującym Polskim Normom. Projekt podlega uzgodnieniu w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ
Michał Klonica

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.