

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej powyżej 2 m² - 94,84
ADRES INWESTYCJI : w/g załącznika
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. powyżej 2.0 m2 z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz nawiewnikiem ciśnieniowym - 1 m2 94,84	m ² m ²	 94,840	
				RAZEM	94,840
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 94,84 4,5	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 94,84 4,5*0,15	m ² m ²	 0,675	
				RAZEM	0,675
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 94,84 0,1	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 94,84 0,1*17	m ³ m ³	 1,700	
				RAZEM	1,700

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. powyżej 2.0 m2 z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz nawiewnikiem ciśnieniowym - 1 m2 obmiar = 94,840 m2	m2					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)" 2,54 r-g/m2	r-g	240,8936				
2*		-- M -- kotwy stalowe 6 szt./m2	szt.	569,0400				
3*		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	31,2972				
4*		parapet wewnętrzny 1 szt/m2	szt	94,8400				
5*		parapet zewnętrzny 1 szt/m2	szt	94,8400				
6*		nawiewnik ciśnieniowy 1 szt/m2	szt	94,8400				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m2/m2	m2	94,8400				
9*		-- S -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t 0,05 m-g/m2	m-g	4,7420				
10*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,06 m-g/m2	m-g	5,6904				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 94,84 obmiar = 4,500 m	m					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)" 0,62*94,84=58,8008 r-g/m	r-g	264,6036				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany 0,0008*94,84=0,075872 t/m	t	0,3414				
3*		Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane 0,001*94,84=0,09484 t/m	t	0,4268				
4*		Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm 0,004*94,84=0,37936 m3/m	m3	1,7071				
5*		Woda z rurociągów 0,001*94,84=0,09484 m3/m	m3	0,4268				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t 0,01*94,84=0,9484 m-g/m	m-g	4,2678				
8*		Betoniarka wolnosp.elek. 150dm3 0,01*94,84=0,9484 m-g/m	m-g	4,2678				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 94,84 obmiar = 0,675 m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)" 0,119*94,84=11,28596 r-g/m ²	r-g	7,6180				
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnątrznych, biała 0,286*94,84=27,12424 dm ³ /m ²	dm ³	18,3089				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 94,84 obmiar = 0,100 m ³	m ³					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)" 1,39*94,84=131,8276 r-g/m ³	r-g	13,1828				
2*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,72*94,84=68,2848 m-g/m ³	m-g	6,8285				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 94,84 obmiar = 1,700 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,02*94,84=1,8968 m-g/m ³	m-g	3,2246				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: