

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KPP Lubań - garaże, szkody popowodziowe
ADRES INWESTYCJI : ul. Sikorskiego 4
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Podwale 31-33
DATA OPRACOWANIA : 2024-09-25

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-09-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KPP Lubań					
1		garaże - szkody popowodziowe			
1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o długości 0.5-2.0 m wraz z ponownym montażem	szt.		
d.1	0522-03	13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR AT-27	Skucie zmurszałych tynków	m ²		
d.1	0101-01	(4,51*3)+(7,5*3)+(7,5*1,0)+(3,02*3)+(4,18*3)+(3,25*3)+(4,29*3)+(3,8*3)+(2,7*3)+(3,99*3)+(4,29*3)+(2,64*3)+(2,68*3)+(2,64*3)+(2,68*3)	m ²	164,010	
				RAZEM	164,010
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(5,47+5,47+3,99)*1,5	m ²	22,395	
				RAZEM	22,395
4	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km	m ³		
d.1	1101-02 1101-05	2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 9-21	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą natrysku	m ²		
d.1	0401-01	164,01+22,395	m ²	186,405	
				RAZEM	186,405
6	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0802-02	164,01+22,395	m ²	186,405	
				RAZEM	186,405
7	KNR AT-07	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - agregatem malarskim; podłoże: tynk gładki	m ²		
d.1	0103-01	164,01+22,395	m ²	186,405	
				RAZEM	186,405
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	164,01+22,395	m ²	186,405	
				RAZEM	186,405
9	KNR 2-02	Posadzki epoksydowe powłokowe	m ²		
d.1	1116-01	266,13	m ²	266,130	
				RAZEM	266,130
10	KNR 4-01	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych - powierzchnia do 50 m2 - garaże 12, 13	m ²		
d.1	0515-02 z. sz. 2.3. 9909-03	32,22+23,19	m ²	55,410	
				RAZEM	55,410
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych, ściany frontowe garaży, mury oporowe	m ²		
d.1	1501-05	(2*22*3,5)+(25*4)+120	m ²	374,000	
				RAZEM	374,000