

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Demontaż torów suwnicy
2. Demontaż włazów
3. Demontaż obróbek blacharskich
4. Podwyższenie attyk
5. Podwyższenie podstaw włazów
6. Miejscowe naprawy starego pokrycia dachu
7. Izolacja termiczna dachu styropian XPS 300 gr. 20 cm
8. Pokrycie dachu papą samoprzylepną podkładową modyfikowaną SBS o parametrach –
pływalność $\geq +90$ st. C i giętkość ≤ -15 st. C
9. Pokrycie dachu papą nawierzchniową modyfikowaną SBS o parametrach – pływalność $> +100$ st. C i giętkość ≤ -20 st. C
10. Montaż włazów
11. Montaż obróbek blacharskich i papowych
12. Montaż rur i rynien
13. Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych