
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KLATKI SCHODOWEJ

ADRES INWESTYCJI: jedn. ew. 142306_4 Przysucha miasto
obr. 0001 Przysucha
dz. nr ew. 4252/2

NAZWA INWESTORA: KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W
PRZYSUSZE

ADRES INWESTORA: ul. Targowa 3
26-400 Przysucha

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Marek Trębarczyk

DATA OPRACOWANIA: 24.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

24.10.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Schody			
1	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i stopni i podstopnic	m2		
			46	m2	46,000	
					RAZEM	46,000
2	KNR 4-01 0808-08		Rozbiórka cokolików	m		
			3,33 + 2,41 * 2 + 3,3 + 2,39 * 2 + 3,35 + 1,55 * 2 + 2,05 + 1,45 * 2 + 3,3 + 1,57 * 2 + 3,33 + 1,58 * 2 + 2,02 + 1,45 * 2 + 3,3 + 2,72 * 2 + 0,4 * 49 + 49 * 0,2	m	83,620	
					RAZEM	83,620
3	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Analogia: Skucie kleju pod płytkami	m2		
			poz.1	m2	46,000	
					RAZEM	46,000
4	Kalkulacja własna		Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie i kondygnacji	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	Kalkulacja własna		Wyżywienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			poz.3	m2	46,000	
					RAZEM	46,000
7	NNRNKB 202 2808-06		Podesty z płytek granitowych gr. 1 cm, klej elastyczny przeznaczony do klejenia płyt granitowych	m2		
			poz.1	m2	46,000	
					RAZEM	46,000
8	NNRNKB 202 2810-05		(z.VI) Okładziny schodów z płyt granitowych stopnice gr. 3 cm	szt		
			50	szt	50,000	
					RAZEM	50,000
9	NNRNKB 202 2810-05		(z.VI) Okładziny schodów z płyt granitowych podstopnice gr. 2 cm	szt		
			50	szt	50,000	
					RAZEM	50,000
10	NNRNKB 202 2809-02		(z.VI) Cokoliki z płyt granitowych gr. 1 cm	m		
			poz.2	m	83,620	
					RAZEM	83,620
11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.2 * 0,30	m2	25,086	
					RAZEM	25,086
12	KNR 2-02 1209-02		Zakup i montaż balustrady ze stali nierdzewnej wys 110cm	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000