

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Inwentaryzacja konstrukcji wsporczej ściany szczytowej hali
2. Opracowanie projektu technicznego konstrukcji wsporczej hali - poszerzenie wrót
3. Opracowanie projektu technicznego wrót przesuwnych
4. Wykonanie robót zabezpieczających
5. Demontaż istniejącej bramy przesuwnej wraz z napędem
6. Demontaż obudowy ściany szczytowej hali z blachy trapezowej
7. Demontaż konstrukcji wsporczej stalowej bramy przesuwnej
8. Demontaż słupa konstrukcji wsporczej obudowy ściany szczytowej hali
9. Demontaż rygli obudowy ściany szczytowej hali
10. Demontaż boksów żelbetowych
11. Wyrównanie posadzki betonowej po pracach demontażowych
12. Montaż słupa i rygli konstrukcji wsporczej obudowy ściany szczytowej hali
13. Montaż obudowy ściany szczytowej hali z blachy trapezowej
14. Montaż konstrukcji wsporczej bramy przesuwnej
15. Roboty żelbetowe fundamentowania konstrukcji wsporczej wrót - poszerzenie fundamentów
16. Wykonanie i dostawa nowej bramy stalowej nieocieplonej wraz z napędem o wymiarach w świetle 8,00 m x 4,00 m
17. Montaż nowej bramy stalowej nieocieplonej wraz z napędem
18. Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu

Budynek hali osadu Ob. nr 25

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty demontażowe				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż bramy przesuwnej ocieplonej z napędem	m2	20
2	KNR 2-05 0101/01	Słupy o masie do 1t w halach typu lekkiego demontaż - analogia	t	0,2
3	KNR 2-05 0101/06	Rygle ścian w halach typu lekkiego demontaż - analogia	t	0,3
4	KNR 2-05 1007/01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - demontaż - analogia	m2	15
5	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	3,5
6	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1
2 Roboty montażowe				
7	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	4
8	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	2
9	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	2
10	KNR 2-05 0101/01	Słupy o masie do 1t w halach typu lekkiego	t	0,2
11	KNR 2-05 0101/06	Rygle ścian w halach typu lekkiego	t	0,5
12	KNR 2-05 1007/01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - blacha z demontażu	m2	4
13	KNR 2-05 0101/04	Ramy w halach typu lekkiego - ościeżnica wrót	t	0,8
14	KNR 2-05 0511/01	Montaż próbny bramy przesuwnej	szt	1
15	KNR 2-05 0511/02	Montaż ostateczny bramy przesuwnej	szt	1
16	KSNR 7 0203/03	Bramy przesuwne - dostawa	szt	1
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż napędu do bram przesuwnych	kpl	1