

## WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania pn.: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń-Chocz).**

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz-granica powiatu pleszewskiego)**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej ustawa Pzp), wyjaśnia co następuje:

### Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie wszystkich załączników do przesłanych w Dokumentacji Projektowej (TOM III SWZ) opinii geotechnicznych.

### Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje załączniki do opinii geotechnicznej.

### Pytanie 2:

Wg dokumentacji projektowej pod warstwą podbudowy z MCE należy wykonać odpowiednio dla G1:

- mieszanka lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

dla G4:

- mieszanka lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 18 cm

- mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy gr. 40 cm

Ilości tych 3 warstw do wykonania są znacząco mniejsze od przedstawionej w kosztorysie ofertowym ilości warstwy MCE, co sugeruje, że nie w każdym miejscu pod warstwą MCE do wykonania są kolejne warstwy. Dokumentacja projektowa w żaden sposób nie precyzuje tego kiedy należy wykonać warstwy zgodnie z grupą nośności podłoża pod warstwą MCE. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii i skorygowanie pozycji w kosztorysie ofertowym jeśli warstwy te mają zostać wykonane pod całą podbudową z MCE.

### Odpowiedź:

Projekt zakłada wykonanie warstwy podbudowy z MCE w technologii z dowozem i z wykonaniem na miejscu. Na odcinkach w technologii z dowozem należy wykonać na całej szerokości jezdni warstwy konstrukcyjne z mieszanki lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm, mieszanki lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 18 cm, mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego gr. 40 cm w zależności od kategorii gruntu G1, G4. Na odcinkach w technologii na miejscu warstwy konstrukcyjne wykonać na szerokości poszerzenia w zależności od kategorii gruntu G1, G4. W załączeniu skorygowana TER.



Fundusze Europejskie  
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

**Pytanie 3:**

Prosimy o udostępnienie pełnego przytaczanego w specyfikacji D-02.05.01b „Wzmocnienie podłoża gruntowego. Betonowe kolumny przemieszczeniowe” Projektu Budowlanego Wzmocnienia Podłoża Gruntowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje rysunek – Wzmocnienie podłoża gruntowego

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający zezwoli na zmianę rodzaju masy bitumicznej użytej w podbudowie jezdni z AC 16P na AC 22P? Ze względu na warstwę wiążącą z AC 16W zmiana frakcji ziaren w warstwie podbudowy jest technologicznie korzystniejsza.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego AC 22P .

**Pytanie 5:**

Zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojami normalnymi branży drogowej w podbudowie zasadniczej dodatkowych jezdni i zjazdów bitumicznych należy użyć mieszanki kruszywa 0/45mm, natomiast zgodnie z kosztorysem mieszanki 0/31,5mm. Proszę o wskazanie którą mieszankę należy przyjąć do oferty.

**Odpowiedź:**

W podbudowie zasadniczej dodatkowych jezdni i zjazdów bitumicznych należy użyć mieszanki kruszywa zgodnie z kosztorysem tj mieszanki 0/31,5 mm.

**Pytanie 6:**

DOTYCZY ODC 3

Dotyczy branży drogowa. Pozycja 45. „Przepusty w ciągu rowów drogowych; średnica 600mm (14 szt)” oraz pozycja 46. „Umocnienie wlotu/wylotu przepustów pod zjazdami w ciągu rowów drogowych”. Prosimy o udostępnienie szczegółu wykonania przepusty oraz wykonania umocnienia.

**Odpowiedź:**

Przepusty oraz umocnienie wlotu i wylotu wykonać zgodnie ze specyfikacją SST D.03.01.04.

**Pytanie 7:**

DOTYCZY ODC 4

Dotyczy branży drogowa. Pozycja 53 „Rozbiórka szamba”. Prosimy o określenie jakie szambo, jego wymiary oraz w jakiej lokalizacji znajduje się szambo do usunięcia.

**Odpowiedź:**

W km 47+625 oraz 47+730 projektuje się rozbiórkę szamb W części drogowej dokumentacji załączono rysunki nr 5.02 i 5.03 – Zbiornik bezodpływowy na ścieki. W opisie technicznym w punkcie 12 Rozbiórki zawarto opis rozbiórek.

**Pytanie 8:**

DOTYCZY ODC 4

Dotyczy branży drogowa. Pozycja 54 „Rozbiórka piwnicy”. Prosimy o parametrów piwnicy do rozbiórki oraz sposobu rozbiórki piwnicy. Czy piwnica jest przyłączona do budynku? Jeśli tak to prosimy o określenie w jaki sposób zabezpieczyć budynek.

**Odpowiedź:**

W km 47+610 projektuje się rozbiórkę budynku piwnicznego. Schematyczny rysunek nr 5.01 zamieszczono w części drogowej. W części opisowej w punkcie 12 zawarto opis rozbiórki.

**Pytanie 9:**

DOTYCZY ODC 4

Dotyczy branża drogowa. Pozycja 55 „Rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami średniej grubości 50 cm z przeznaczeniem do wbudowania w podbudowę z MCE (pozostały materiał z rozbiórki należy odwieźć na składowisko Wykonawcy – 45910 m<sup>2</sup>”. Prosimy po podanie grubości asfaltu oraz podbudów, które przyjąć do rozbiórki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, że na rysunku 5.33 PW (odc. IV) zestawiono grubości poszczególnych warstw oraz zamieszcza karty otworów geotechnicznych.

**Pytanie 10:**

DOTYCZY ODC 4

Dotyczy branża drogowa. Pozycja 63-66. Prosimy o udostępnienie szczegółów dotyczących kolumn betonowych

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje rysunek – Wzmocnienie podłoża gruntowego.

**Pytanie 11:**

Prosimy o zamieszczenie załączników do dokumentacji geologicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje załączniki do dokumentacji geotechnicznej.

**Pytanie 12:**

DOTYCZY ODC 4

Dotyczy branża Mostowa – Przepusty rurowe. Pozycja 6. „Rozbiórka przepustów w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej wraz z zaślepieniem i wypełnieniem kanału obiegowego samozagęszczającą się mieszkanką mineralną z kruszywa i cementu o konsystencji ciekłej (typu grunton)”. W związku z tym, że na zadaniu występuje wiele przepustów o różnych wymiarach i szerokościach, zwracamy się z prośbą o rozbić tę pozycję na prace, które należy wykonać. W tym momencie każdy potencjalny Wykonawca będzie kalkulować tą pozycję w odmienny sposób, co może powodować, że oferty nie będą porównywalne.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pozycją należy przyjąć ryczałt. Wskazujemy, że na odc. 4 przewidziano zgodnie z dokumentacją wykonanie 1 przepustu tymczasowego PT 5054 w km 50+535 o średnicy 140 mm długość ok. 22m. Zamieszczamy skorygowaną TER (odc. IV) w zakresie opisu pozycji nr 6 – Branża mostowa – Przepusty rurowe.m

**Pytanie 13:**

DOTYCZY ODC 4

Dotyczy branża Mostowa – Przepusty skrzynkowe. Prosimy o wskazanie w jakich pozycjach należy wycenić montaż elementów prefabrykowanych

**Odpowiedź:**

Przekazujemy skorygowaną TER (odc. IV). Wykonanie elementów prefabrykowanych zawiera się w poz. 11 i 15. Montaż prefabrykatów zawiera się w poz. 24a, 24b, 24c. Dodano SST M-13.03.01

**Pytanie 14:**

W jaki sposób będą rozwiązywane sprzeczności w dokumentacji składających się na Umowę? Czy istnieje jakaś hierarchia dokumentów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wszystkie dokumenty są równoważne.

**Pytanie 15:**

Prosimy o sprecyzowanie zakresu obowiązku zatrudniania osób, które Wykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, czy chodzi o wszystkich pracowników, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywała pracę, również kierowników, pracowników administracyjnych, czy obowiązek ten dotyczy tylko pracowników fizycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 95 ustawy Pzp ma on obowiązek wskazać tylko, które czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia mieszczą się w definicji stosunku pracy. Zamawiający realizując ten obowiązek wskazał czynności jakie mają być wykonane w ramach umowy o pracę w SWZ. Zamawiający nie jest pracodawcą i do jego obowiązków nie należy ustalanie stanowisk, na których wskazane przez niego czynności należy realizować. Ponadto obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności rozciąga się na podwykonawców. Jeśli więc Wykonawca realizuje zamówienie przy pomocy podwykonawców, musi dysponować umową zawartą z podwykonawcą zgodnie z którą określone czynności muszą być w ten sposób wykonywane również przez osoby zatrudnione przez podwykonawców. Nadmienić należy, że ustawodawca nie wyposażył Zamawiającego w uprawnienie do określenia jaki stosunek pracy ma łączyć wykonawcę/podwykonawcę i osoby wykonujące zamówienie. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która samodzielnie będzie wykonywała wskazane w związku z art. 95 ustawy Pzp czynności, nie zachodzi i nie może zająć stosunek pracy. Dlatego też art. 95 należy interpretować przez pryzmat tak jak przyświecał ustawodawcy, a nie jako dyskryminujący przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Artykuł ten dotyczy bowiem stosunków między wykonawcą a pracownikami.

**Pytanie 16:**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w zakresie dowodów zapłaty Podwykonawców, poprzez ustalenie, że taki dowodem może być również oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie całości wymagalnego wynagrodzenia przez Wykonawcę. Wykonawca wskazuje, iż oświadczenie Podwykonawcy winno być wystarczające by zabezpieczyć interes Zamawiającego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości dokumentów jakie musi przedłożyć Wykonawca.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

**Pytanie 17:**

Prośba o modyfikację zapisów w zakresie konieczności dołączania do faktury VAT wykonawcy, faktur VAT Podwykonawców, poprzez ich wykreślenie. Takie uregulowanie sytuacji spowoduje, iż w przypadku nie wystawienia faktury VAT przez podwykonawcę za wykonane roboty Wykonawca również nie może się z rozliczyć za przedmiotowy zakres. Wykonawca nie ma wpływu czy Podwykonawca wystawi fakturę VAT oraz kiedy to zrobi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

**Pytanie 18:**

W jakim terminie od zawiadomienia Wykonawcy Inżynier wraz z zespołem Inspektorów dokona odbioru częściowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona odbioru częściowego niezwłocznie (po dostarczeniu kompletu dokumentów wymaganych kontraktem).

**Pytanie 19:**

Kiedy Dyrektor lub zastępca Dyrektora WZDW w Poznaniu zatwierdza protokół częściowy? W jakim terminie?

**Odpowiedź:**

Dyrektor lub z-ca Dyrektora WZDW zatwierdzi protokół odbioru niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych dokumentów.

**Pytanie 20:**

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej opisanej w § 23 ust 1 pkt 4 Aktu Umowy do kwoty 100 zł dziennie. Wykonawca wskazuje, iż kara ta nieproporcjonalnie wysoka zważywszy na rodzaj strona 2 z 2 naruszenia i może doprowadzić do sytuacji, gdy koszt jednego dnia zwłoki wykonawcy będzie wyższy niż koszt całej naprawy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary.

**Pytanie 21:**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie umowy o prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy w przypadku zwłok Zamawiającego w płatności wynagrodzenia ponad 30 dni oraz opóźnienia trwającego ponad 7 dni w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

**Pytanie 22:**

Dot. 1 części zamówienia: Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-03.02.01 oraz Dokumentacją Projektową do wykonania kanalizacji deszczowej należy stosować rury DN 160, 200, 315 i 400mm z PP o sztywności SN 12,5 zgodne z normą PN-EN 13476-2. Nie dopuszcza się rur karbowanych. Po przeprowadzonej analizie rynkowej Oferent stwierdza, że rury o takiej sztywności oferuje wyłącznie jeden producent. Zamawiający dopuści wbudowanie rur PP o sztywności SN 12 litych zgodnych z normą PN-EN 13476-2? Powyższe pozwoli zoptymalizować koszty wykonania kanalizacji deszczowej poprzez zwiększenie grona możliwych dostawców rur."

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że minimalna sztywność rur PP powinna wynosić SN 12

**Pytanie 23:**

Prosimy o załączenie zestawienia obciążeń dla kolumn betonowych przemieszczeniowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje rysunek – Wzmocnienie podłoża gruntowego

**Pytanie 24:**

Prosimy o zamieszczenie pełnej dokumentacji geologicznej wraz z kartami otworów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje załączniki do dokumentacji geotechnicznej

**Pytanie 25:**

Dot. 1 części zamówienia: Kosztorys ofertowy poz. 40 – prosimy o wyszczególnienie rozbieranych warstw z podaniem ich grubości w szczególności o podanie grubości dla warstw bitumicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, że na rysunku 5.12 PW (odc. III) zestawiono grubości poszczególnych warstw oraz zamieszcza karty otworów geotechnicznych

**Pytanie 26**

Dot. 1 części zamówienia: Jeżeli podanie grubości dla rozbierek zgodnie z powyższym pytaniem jest niemożliwe, prosimy o zamieszczenie kart otworów geotechnicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, że na rysunku 5.12 PW (odc. III) zestawiono grubości poszczególnych warstw oraz zamieszcza karty otworów geotechnicznych

**Pytanie 27**

Dot. 1 części zamówienia: Kosztorys ofertowy poz. 55-59, SST D-04.05.01 – prosimy o potwierdzenie, że wszystkie mieszanki związane cementem należy wyprodukować w wytwórni i wbudować gotową mieszankę

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie mieszanki związane cementem należy wyprodukować w wytwórni i wbudować gotową mieszankę.

**Pytanie 28**

Dot. 1 części zamówienia: Kosztorys ofertowy poz. 61 – w opisie pozycji podano beton C 8/10, natomiast w opisie technicznym podano beton C16/20, prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć beton C8/10,

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w podbudowie z betonu cementowego należy zastosować zgodnie z projektem beton C 16/20 (zatoki autobusowe i powierzchnie najazdowe). W załączeniu przekazujemy skorygowaną TER (odc. III)

**Pytanie 29**

Dot. 1 części zamówienia: Kosztorys ofertowy poz. 64 – prosimy o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy MCE „na miejscu”

**Odpowiedź:**

W pozycji nr 64 należy wycenić ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE (z dowozu) – grubość 20 cm.

**Pytanie 30**

Dot. 1 części zamówienia: Kosztorys ofertowy poz. 79 - w opisie pozycji podano grubość kostki 8 cm, natomiast w opisie technicznym podano grubość 10 cm, prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć grubość 8 cm,

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć kostkę betonową grubości 8 cm.

**Pytanie 31**

Dot. 1 części zamówienia: Kosztorys ofertowy poz. 80 - w opisie pozycji podano grubość kostki 8 cm, natomiast w opisie technicznym podano grubość 10 cm, prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć grubość 8 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć kostkę betonową grubości 8 cm.

**Pytanie 32**

Dot. 1 części zamówienia: Kosztorys ofertowy poz. 115 - w opisie pozycji podano grubość kostki 8 cm, natomiast, na rysunku nr 4.2. (szczegóły konstrukcyjne), podano grubość 10 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć kostkę betonowa grubości 8 cm dla ścieku opisanego w poz. 116 Pozycja nr 115 dotyczy ławy pod obrzeża betonowe.

**Pytanie 33**

Dot. 1 części zamówienia: SST D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza, pomocnicza i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz opis techniczny w przypadku konstrukcji dodatkowych jezdni, zjazdów o nawierzchni asfaltowej, parkingu oraz zjazdów z kostki betonowej podaje zastosowanie mieszanki związanej cementem 0/45 mm a w przypadku konstrukcji chodnika i ścieżki rowerowej mieszanki niezwiązaną 0/31,5 mm. Natomiast Kosztorys Ofertowy dla wszystkich w/w konstrukcji podaje zastosowanie mieszanki niezwiązaną 0/31,5 mm. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować w poszczególnych konstrukcjach przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w poszczególnych konstrukcjach przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę niezwiązaną o uziarnieniu 0/31,5 mm.

**Pytanie 34**

Dot. 1 części zamówienia: SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem podaje zastosowanie mieszanki związanej cementem C 3/4 w konstrukcji dróg dojazdowych do parkingu, miejsc postojowych, trasy zasadniczej, zatoki autobusowej, powierzchni najazdowych i dróg bocznych a mieszanki związanej cementem C 1,5/2 – dodatkowe jezdnie, zjazdy i chodnik. Kosztorys Ofertowy podaje zastosowanie C 3/4 w konstrukcji dróg dojazdowych do parkingu, a C 1,5/2 w konstrukcji trasy zasadniczej, zatoki autobusowej, powierzchni najazdowych, dróg bocznych, dodatkowej jezdni i zjazdów. Opis Techniczny podaje zastosowanie jedynie mieszanki związanej cementem C 3/4 w konstrukcji parkingu. Pozostałe pozycje jak w SST i Kosztorysie nie są uwzględnione. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki związanej cementem C 3/4 czy C 1,5/2 należy zastosować w poszczególnych konstrukcjach przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że podbudowę i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem w poszczególnych konstrukcjach zastosować zgodnie ze specyfikacją SST D-04.05.01. W załączeniu przekazujemy skorygowany TER na odcinku Kwileń – Chocz (odc. III).

**Pytanie 35**

Dot. 1 części zamówienia: SST D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem oraz Kosztorys Ofertowy podają zastosowanie mieszanki związanej cementem C 8/10 o uziarnieniu 0/31,5 mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki związanej cementem o uziarnieniu 0/16 mm przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych w w/w rozdziale SST

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 8/10 o uziarnieniu 0/16mm przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych w ww rozdziale SST.

**Pytanie 36**

Dot. 1 części zamówienia: SST D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem oraz Kosztorys Ofertowy podają zastosowanie mieszanki związanej cementem C 8/10 w konstrukcji wysp, zatoki autobusowej i powierzchni najazdowej natomiast Opis Techniczny w przypadku konstrukcji wyspy podaje zastosowanie mieszanki związanej cementem C 8/10 a w przypadku zatoki autobusowej i powierzchni najazdowej beton

cementowy C 16/20. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki związanej cementem lub betonu cementowego należy zastosować w poszczególnych konstrukcjach przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w podbudowie z betonu cementowego należy zastosować zgodnie z projektem beton C 16/20 (zatoki autobusowe i powierzchnie najazdowe). W załączeniu przekazujemy skorygowaną TER (odc. III).

**Pytanie 37**

Dot. 1 części zamówienia: SST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca podaje zastosowanie geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie 120 kN szerokości 1,1m (połączenia poprzeczne nawierzchni asfaltowej), Kosztorys Ofertowy podaje zastosowanie geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN natomiast Opis Techniczny nie uwzględnia takiej pozycji. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokładne określenie czy należy zastosować geosiatkę, jeżeli tak to o jakiej wartości wytrzymałości na rozciąganie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować geosiatkę o wytrzymałości na rozciąganie 120 kN. W załączeniu przekazujemy skorygowaną TER (odc. III i IV).

**Pytanie 38**

Dot. 1 części zamówienia: SST D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) – warstwa ścieralna w p. 1.3 podaje zastosowanie asfaltu PMB 45/80-55 dla mieszanki SMA 11 i SMA 8. Natomiast w p. 2.3 i Tablicy 6 podaje zastosowaniem oraz wymagania dla asfaltu PMB 45/80-65. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj polimeroasfaltu należy zastosować w przypadku SMA 11 i SMA 8.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, należy zastosować polimeroasfalt PMB 45/80-55 dla mieszanek SMA 11 i SMA8.

**Pytanie 39**

Dot. 1 części zamówienia: SST D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej betonowej oraz D-08.05.02 Ścieki z kostki betonowej podają zawyżone wymagania odporności na zamrażanie/rozmarzanie i nasiąkliwości dla w/w prefabrykatów w stosunku do wymagań obowiązującej normy. Prosimy o potwierdzenie że betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1338 dla wszystkich cech: 2B, 3D, T, 3H.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że kostki brukowe betonowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 1338 dla wszystkich cech: 2B, 3D, T, 3H.

**Pytanie 40**

Dot. 1 części zamówienia: SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe podaje zawyżone wymagania dla w/w prefabrykatów w stosunku do wymagań obowiązującej normy w zakresie wartości wytrzymałości na zginanie, odporności na zamrażanie/rozmarzanie i nasiąkliwości. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1340 dla wszystkich cech: 2B, 3D, 2T, 3H.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 1340 dla wszystkich cech: 2B, 3D, 2T, 3H.

**Pytanie 41**

Dot. 1 części zamówienia: SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe chodnikowe podaje zawyżone wymagania dla w/w prefabrykatów w stosunku do wymagań obowiązującej normy w zakresie wytrzymałości na zginanie i nasiąkliwości. Prosimy o potwierdzenie że obrzeża betonowe chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1340 dla wszystkich cech: 2B, 3D, 2T, 3H.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że obrzeża betonowe chodnikowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 1340 dla wszystkich cech: 2B, 3D, 2T, 3H.

**Pytanie 42**

Dot. cz. I i cz. II Zadania

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu z STWIORB Warunków Ogólnych „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.” Ile pomieszczeń biurowych, jaki sprzęt i urządzenia towarzyszące są wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami D-M.00.00.00 pkt 9.4

**Pytanie 43**

Dot. cz. I i cz. II Zadania

Czy Zamawiający wymaga opisu i rysunków każdego budynku zgodnie z STWIORB Wymagania ogólne tj.: „1.6 Inwentaryzacja budynków Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację budynków wzdłuż zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddziaływania inwestycji na budynki i udokumentować ją zgodnie z załącznikiem numer 1 w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Powyższa dokumentacja powinna być poświadczona przez właściciela nieruchomości.” Oraz wg. załącznika nr 1 do STWIORB Wymagania Ogólne?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami D-M.00.00.00 pkt 1.6

**Pytanie 44**

Dot. cz. I i cz. II Zadania

W nawiązaniu do zapisu w STWIORB Wymagania Ogólne „Wykonawca we własnym zakresie opracuje: Dokumentację fotograficzną, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z wysięgnika kosзовego lub drona w terminach uzgodnionych z Inżynierem.” Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie częstotliwości i parametrów technicznych dokumentacji fotograficznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokumentację fotograficzną należy wykonać zgodnie z wytycznymi:

- a) Ilość zdjęć w trakcie sesji ma być odpowiednia, aby liniowo zobrazować postęp robót na całej inwestycji drogowej. Zamawiający dopuszcza również wykonanie filmu z przelotu.
- b) Minimalna rozdzielczość dla zdjęć to 96 dpi.
- c) W okresie realizacji robót (dot. dokumentacji fotograficznej w trakcie) należy wykonać minimum 3 przeloty, w terminach uzgodnionych z Inżynierem.
- d) Format pliku MP4 przekazany na nośniku.

#### **Pytanie 45**

Dot. cz. I i cz. II Zadania

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem STWIORB Wymagania Ogólne tj:

- 1) „Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym również na Objeździe Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, z wyłączeniem usuwania śniegu i lodu.” ora
- 2) „W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzić roboty budowlane, aby nie utrudniały one zimowego utrzymania drogi.” w ramach przedmiotowego zadania zimowe utrzymanie drogi będzie w zakresie Zamawiającego?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zimowe utrzymanie drogi jest w zakresie Zamawiającego.

#### **Pytanie 46**

Dot. cz. I i cz. II Zadania

„Podczas prac ziemno-budowlanych związanych z realizacją inwestycji należy prowadzić badania archeologiczne. Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca winien wyznaczyć uprawnionego archeologa lub jednostkę archeologiczną i wspólnie z nią złożyć do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu wnioszek o pozwolenie na wykonywanie badań archeologicznych podczas przedmiotowej inwestycji, na które WWKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
– W nawiązaniu do powyższego zapisu z STWIORB Wymagania Ogólne zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający wymaga stałego nadzoru archeologicznego na przedmiotowym zadaniu?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami D-M.00.00.00 pkt. 1.5.14 oraz opinią Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WUOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu) - pismo z 17 listopada 2020 r. (znak: Ka.5183.5448.2.2020) Zamawiający wymaga nadzoru archeologicznego na przedmiotowym zadaniu podczas prac ziemno-budowlanych.

#### **Pytanie 47**

Dotyczy punktu 17.6 SWZ. Odnosząc się do Art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz do § 8 wzoru umowy, wnosimy o usunięcie punktu 17.6 SWZ jako nie mającego zastosowania w niniejszym postępowaniu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje brzmienie pkt 17.6 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę mogą być zmieniane w toku realizacji zamówienia tylko na podstawie §8 PPU.”

#### **Pytanie 48**

Dotyczy § 1 pkt 3 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że takie prace, nie wynikające z dokumentacji projektowej i umowy, będą stanowiły roboty dodatkowe. Wskazujemy przy tym, iż przedmiotowa umowa będzie realizowana w systemie „wybuduj” (a nie „zaprojektuj i wybuduj”) zatem Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedynie te obowiązki, które wynikają z przedstawionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż tego rodzaju prace będą stanowić roboty dodatkowe.

**Pytanie 49**

Dotyczy § 2 pkt 5 do pkt 9 oraz § 9 pkt 3 projektu umowy. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez Wykonawcę „protokołu konieczności” Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji i udzielał odpowiedzi niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów.

**Pytanie 50**

Dotyczy § 5 pkt 4 i pkt 5 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane (np. pozwolenia na użytkowanie; zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego).

**Pytanie 51**

Dotyczy § 6 pkt 3 wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, że zapis o możliwości rozliczenia robót dodatkowych dopiero w ostatnim roku realizacji Umowy, jest bezpodstawny, gdyż nakłada na Wykonawcę ciężar finansowania przez dłuższy czas robót dodatkowych, których finansowania Wykonawca nie ma możliwości przewidzieć na etapie przetargu. Jeśli bowiem okaże się konieczność wykonania robót dodatkowych w pierwszym roku realizacji, czas oczekiwania na ich rozliczenie i otrzymania zapłaty może wynieść nawet półtora roku. W takim przypadku Wykonawca będzie stratny o koszty ich finansowania/kredytowania. W związku z tym, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanego ustępu z umowy lub wprowadzenie do umowy mechanizmu zwrotu dla Wykonawcy kosztów finansowania robót dodatkowych (np. przez przewidzenie waloryzacji tych robót od pierwszego miesiąca po ich wykonaniu).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 6 pkt 3 wzoru umowy.

**Pytanie 52**

Dotyczy § 8 wzoru umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z Art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), Ustawodawca nałożył na Zamawiających publicznych obowiązek zawarcia postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W związku z przewidzeniem okresu realizacji robót na ok. 14 miesięcy, Zamawiający w § 8 projektu Umowy określił zasady waloryzacji ceny, w których przewidział tylko jednorazową waloryzację wynagrodzenia, i to dopiero po 12 miesiącach od podpisania Umowy, przy jednoczesnym spełnieniu warunku zmiany odpowiedniego wskaźnika GUS o minimum 10% w stosunku do wskaźnika na dzień składania ofert. Tak określone warunki sprawiają, że waloryzacja ta jest w rzeczywistości pozorna. Wykonawca wnosi więc o dokonanie następujących zmian w projekcie umowy:

a) Z uwagi na termin umowny dotyczący zakończenia robót określony w projekcie Umowy na 420 dni, należy uznać, że Oferty Wykonawców będą musiały uwzględniać ryzyko pełnego wzrostu cen dla całego zakresu wykonywanego przez pierwsze 12 miesięcy realizacji. Jest to wprost sprzeczne z Art. 439 ust. 1 ustawy PZP,

w którym ustawodawca określił konieczność określenia zasad waloryzacji wynagrodzenia, jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Oznacza to bowiem, że wynagrodzenie winno być waloryzowane (oczywiście z określoną dystrybucją ryzyka pomiędzy obie strony umowy) już od siódmego miesiąca realizacji umowy. Dodatkowo, Wykonawca wskazuje, że Zamawiający przeniósł do umowy obowiązek waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców, gdy ich umowa przekracza 6 miesięcy. W związku z powyższym, w § 8 ust. 1 i ust. 7 należy zamiast 12 miesięcy, ustanowić 6 miesięcy jako okres, po którym strona umowy może wystąpić o waloryzację cen.

b) Przy obecnym poziomie prezentowanych przez GUS wskaźników, przekroczenie wskazanego w ust. 4 „progu wejścia” na poziomie 10% nastąpi prawdopodobnie nie wcześniej niż po 1,5 - 2 latach. Oznacza to, że roboty zrealizowane w tym czasie nie będą podlegały żadnej waloryzacji. Natomiast jeśli okaże się, że przed ukończeniem budowy zostanie przekroczony 10-procentowy „próg wejścia”, to i tak zwaloryzowane zostanie jedynie ostatnie 10% robót. Oznacza to, że dla 90% robót Wykonawca musi ująć 100% ryzyka wzrostu cen w Ofercie. Wykonawca wnosi więc o urealnienie poziomu zmiany cen, po osiągnięciu którego strona umowy może wystąpić z wnioskiem o waloryzację, z 10% na 3% w stosunku do poziomu cen na dzień złożenia oferty.

c) W § 8 ust. 2 należy usunąć warunek o możliwości tylko jednokrotnego dokonania waloryzacji przez cały okres budowy i wpisać możliwość comiesięcznego występowania z wnioskiem o aktualizację cen, co byłoby spójne z comiesięczną publikacją wskazanego przez Zamawiającego wskaźnika GUS.

d) W § 8 ust. 10 należy na końcu dopisać: „(...) chyba że realizowanie robót po tym terminie będzie wynikało z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów.

**Pytanie 53**

Dotyczy § 8 pkt 4 projektu umowy. Wykonawca wnioskuję o usunięcie następującego fragmentu zapisu § 8 pkt 4: „We wniosku należy wykazać, że zaistniała zmiana cen ma wpływ na koszt wykonania zamówienia.” W przeciwnym wypadku prosimy o dopisanie, że w przypadku zaistnienia sytuacji obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy opisanej w § 8 pkt 4 oraz § 8 pkt 5 wzoru umowy, Zamawiający zobowiązany będzie wykazać, że spadek wskaźnika waloryzacyjnego przełożył się faktycznie na spadek kosztów realizacji Umowy przez Wykonawcę (analogicznie do sytuacji opisanej obecnie w § 8 pkt 4 wzoru umowy).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 54**

Dotyczy § 10 pkt 1 i 3 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie ze wskazanych ustępów obowiązku podpisywania przez wszystkich Podwykonawców tabeli rozliczeniowej sporządzanej do rozliczenia robót między Wykonawcą i Zamawiającym. Obowiązek taki, szczególnie przy większej ilości Podwykonawców, jest logistycznym wyzwaniem, istotnym utrudnieniem i znacznym wydłużeniem procesu dokonywania odbiorów robót przez Zamawiającego od Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca wskazuje, że Podwykonawcy nie są stroną odbiorów robót dokonywanych na podstawie umowy z Zamawiającym, a obowiązek ten niczemu nie służy, w tym m.in. w obliczu obowiązków przedstawiania faktur Podwykonawców i dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, opisanych w §10 pkt 4, 5 i 6 wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

### **Pytanie 55**

Dotyczy § 16 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o zmianę słów "przed przekazaniem terenu budowy" na "na każde wezwanie Zamawiającego, w ciągu 7 dni". Prosimy też o usunięcie ostatniego zdania, gdyż przybudowie tak dużych rozmiarów, ilość pracowników i częstotliwość pojawiania się na budowie kolejnych jest tak duża, że zapis ten powodowałby duży nakład pracy administracyjnej, koniecznej do uwzględnienia w ofercie (szczególnie z uwagi na zagrożenie karą określoną przez Zamawiającego w par. 23 pkt 1 ppkt 16 wzoru umowy).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. Zamawiający ma obowiązek wskazywać zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, które czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia mieszczą się w definicji stosunku pracy z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Musi też wymagać od wykonawców, by zatrudniali pracowników na podstawie umowy o pracę, oraz sprawdzać, czy wykonawcy wywiązują się z tego obowiązku. Zamawiający jest zobowiązany nie tylko wymagać, aby osoby wykonujące czynności polegające na świadczeniu pracy w trakcie realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lecz ma również obowiązek kontrolować wywiązywanie się z tego obowiązku przez wykonawców i podwykonawców. Mechanizmom kontrolnym towarzyszą sankcje za uchylenie się od obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę w postaci kar umownych. Mając na uwadze obowiązek kontrolny Zamawiający żąda by Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy złożył wykaz osób o zatrudnionych na umowę o pracę. Z uwagi na fakt, iż czynności kontrolne nie kończą się z dniem przekazania terenu budowy Zamawiający wymaga, by każdorazowa zmiana osób zatrudnionych na umowę o pracę skutkowała korektą wykazu osób wykonujących zamówienie.

### **Pytanie 56**

Dotyczy § 19 pkt 5 projektu umowy. W § 19 pkt 5 Umowy Zamawiający wskazał, że wraz z projektem umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie przyszłego podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, a także referencje potwierdzające, że Podwykonawca, Dalszy podwykonawca wykonał co najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym z umową podwykonawczą. Ponadto w przedmiotowym paragrafie Umowy wskazane zostało, że wymagania te dotyczą innego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy niż ten, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 36b ust. 1 PZP. W ocenie Wykonawcy wymaganie przedstawienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o którym mowa w przywołanym paragrafie umowy, referencji na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest sprzeczne z prawem zamówień publicznych. Zgodnie z art. 118 Ustawy PZP Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do przekazania tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Mając na względzie treść przywołanych powyżej przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stwierdzić należy, że obowiązek przedstawienia referencji jako dowodu na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczy wyłącznie tych podwykonawców na których zasoby powołał się Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub który ma zastąpić w trakcie realizacji podwykonawcę na którego zasoby powołał się Wykonawca w trakcie procedury przetargowej. Tym samym § 19 pkt 5 Umowy w zakresie w jakim określa obowiązek przedstawienia referencji jako dowodu na spełnienie warunków udziału w postępowaniu również odnośnie podwykonawców, na których zasoby Wykonawca nie

powoływał się w trakcie postępowania przetargowego jest spreczny z Prawem Zamówień Publicznych, gdyż przepisy formułują tego rodzaju obowiązek wyłącznie w zakresie tych podwykonawców którzy udostępniają swoje zasoby wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu, względnie w trakcie realizacji robót budowlanych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymóg referencji dotyczących podwykonawcy, o którym mowa w § 19 ust 5 PPU nie dotyczy spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Ma jedynie potwierdzać, że firma podwykonawcy ma doświadczenie w realizacji danego zakresu prac.

**Pytanie 57**

Dotyczy § 19 pkt 6 ppkt 3) wzoru umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że są sytuacje, w których zlecane są Podwykonawcom roboty stanowiące część danej pozycji kosztorysowej z Zamawiającym, a także sytuacje podzlecenia Podwykonawcy samych robót (podczas gdy materiał zapewnia Wykonawca). Poza tym, istnieją czynności pozostałe, nie opisane wprost w pozycjach kosztorysowych przez Zamawiającego, a których realizacja zawiera się w Przedmiocie umowy z Zamawiającym – aby podzlecić podwykonawcy takie prace, Wykonawca musi wstawić do umowy podwykonawczej odpowiednie pozycje, które nie będą tożsame z pozycjami kosztorysu Wykonawcy. Czy Zamawiający przewiduje takie sytuacje? Jak Zamawiający odniesie się do tak sporządzonej umowy podwykonawczej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo muszą być tożsame z pozycjami kosztorysu ofertowego.

**Pytanie 58**

Dotyczy § 23 pkt 1 ppkt 5) oraz § 23 pkt 3 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy określonej w w/w pkt projektu umowy do 10% wynagrodzenia umownego brutto. W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 59**

Dotyczy § 23 pkt 1 od ppkt 1) do ppkt 19) projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 23 pkt 1 od ppkt 1) do ppkt 19) projektu umowy:

- ppkt 1 oraz ppkt 2 prośba o obniżenie kary do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto.
- ppkt 4, ppkt 7 oraz ppkt 13 prośba o obniżenie kary do 5.000,00 zł.
- ppkt 6 prośba o obniżenie kary do 0,2% od wartości umowy podwykonawczej
- ppkt 8, ppkt 9, ppkt 10, ppkt 14, ppkt 15, ppkt 17 oraz ppkt 18 prośba o obniżenie kary do 1.500,00 zł.
- ppkt 11 prośba o obniżenie kary do 0,2% od wartości faktury wystawionej przez PW.
- ppkt 16 prośba o obniżenie kary do 2.500,00 zł.
- ppkt 19 prośba o obniżenie kary do 5% limitu.

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

**Pytanie 60**

Dotyczy § 23 pkt 1 ppkt 3) wzoru umowy. Wnosimy o zmniejszenie kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze na 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, gdyż kara w wysokości 0,2% [tj. orientacyjnie około 44.000 zł (!) za każdy dzień zwłoki] jest rażąco wygórowaną karą za tak błahę przewinienie. Rażąco wygórowane kary umowne tracą właściwość surogatu odszkodowania i prowadzą do bezpodstawnego wzbogacenia się strony je naliczającej. Pozostawienie tak wysokich kar w umowie będzie więc wyrazem nadużycia dominującej pozycji strony narzucającej warunki umowy. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 61**

Dotyczy § 23 pkt 2 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 30% do 20%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 62**

Dotyczy § 24 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenia na terenie budowy ewentualnych prac równoległych.

**Pytanie 63**

Dotyczy § 25 pkt 1 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie terminu w jakim Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z 6 miesięcy do 1 miesiąca.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 64**

Dotyczy § 25 pkt 5 ppkt 1 lit. c) projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu i zastąpienie go następującym:

c) na koszt Strony z winy, której nastąpiło rozwiązanie umowy niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym przez Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót przerwanych, Zamawiający zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego upoważnienia sądu w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zapis tego paragrafu dotyczy odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

**Pytanie 65**

Zgodnie z opisem technicznym dla odcinka 3, termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu zostanie wprowadzony 31 grudnia 2025. Termin zakończenia robót zapisany w umowie, to 420 dni od dnia zawarcia Umowy. Prosimy o ujednolicenie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami D-M.00.00.00 pkt. 1.5.2 Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Ww. prace powinny zostać uwzględnione w cenie kontraktowej i nie podlegają osobnej zapłacie.

Zamawiający udostępnia zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego stałą organizację ruchu z datą wprowadzenia do 31.12.2025r. opracowaną dla całego zadania..

**Pytanie 66**

Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla odcinka 3, należy wykonać 6 tablic kierujących U-3b. W załączonym kosztorysie ujęto wykonanie 87 sztuk tablic. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć 6 szt. tablic kierujących U-3b zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. W załączeniu przekazujemy skorygowaną TER (odc. III)

**Pytanie 67**

Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla odcinka 3, należy wykonać 1 sztukę tablicy kierującej U-3c L=3.0m. W załączonym kosztorysie nie uwzględniono powyższej tablicy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć 1 szt. tablicy kierującej U-3c L=3.0m zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. W załączeniu przekazujemy skorygowaną TER (odc. III)

**Pytanie 68**

Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla odcinka 3, należy wykonać 1 słupek przeszkodowy U- 5a. W załączonym kosztorysie ujęto wykonanie 24 sztuki. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć 1 szt. słupka przeszkodowego U-5a zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. W załączeniu przekazujemy skorygowaną TER (odc. III)

**Pytanie 69**

Zgodnie z kosztorysem dla odcinka 3, należy wykonać 10 tablic kierujących U-3e L=3m. W projekcie stałej organizacji ruchu tablice te nie są w ogóle ujęte. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

W projekcie stałej organizacji ruchu nie zastosowano tablic kierujących U-3e, należy wykonać 1 tablicę kierującą U-3c L=3m. W załączeniu przekazujemy skorygowaną TER (odc. III)

**Pytanie 70**

Dotyczy ST D.03.02.01 dla odcinka 3. Zgodnie z zapisami w ST, studnie dla kanalizacji deszczowej należy zwieńczyć płytą z pierścieniem odciążającym, natomiast na schemacie studni betonowej (rysunek nr 3) ujęte jest zwieńczenie zwężką asymetryczną. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować studnie bez zwężek. Załączono skorygowaną SST D.03.02.01 oraz skorygowaną TER – dodano poz. dot. studni żelbetowych (odc. III i IV)

**Pytanie 71**

Dotyczy ST D.03.02.01 oraz opis techniczny dla odcinka 3. Zgodnie z zapisami w ST oraz w opisie technicznym, kręgi studni dla kanalizacji deszczowej powinny być betonowe, natomiast na schemacie studni betonowej (rysunek nr 3) ujęte są kręgi studni wykonane w technologii żelbetowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać studnie betonowe i żelbetowe dla kanalizacji deszczowej. Przekazujemy skorygowaną TER z dodanymi pozycjami dotyczącymi studni betonowych (odc III i IV). Przekazujemy numery studni żelbetowych:

na odcinku III – D145, D144, D160, D161, D162, D163, D164, D165, D166, D167, D168, D169, D170, D171, D172, D173, D174, D181, D182, D183, D184, D196

na odcinku IV – D234, D235, D236, D237, D238, D239, D240, D241, D242, D243, D244, D221.1, D220.1, D219.1, D218.1, D217.1, D252

**Pytanie 72**

Dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego nie określa, w jaki sposób należy wykonać regulację istniejących włazów studni kanalizacyjnych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Regulację włazów studni kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z ST D.03.02.01

**Pytanie 73**

Dotyczy SST D.09.01.01. W danej specyfikacji technicznej widnieje zapis, iż obwód pnia drzew do nasadzenia mierzony jest na wysokości 1,3 m i wynosi min. 10 cm. Zwracamy się z prośbą o podanie obwodu pnia na wysokości 1,0 m, gdyż na takiej wysokości mierzone są obwody pni w szkółkach roślinnych.

**Odpowiedź:**

Do nasadzeń należy przyjąć drzewa o następujących parametrach: wysokość drzewa bez korzeni - min. 1,8m; obwód pnia na wysokości 1,0 m - min. 10 ÷ 12 cm.

**Pytanie 74**

Dotyczy poz. 14 TER – branża kanalizacyjna: Dokumentacja projektowa i SST 03.02.01 nie precyzuje sposobu likwidacji istniejącej kanalizacji deszczowej. Instalacje kanalizacyjne przeznaczone do demontażu można pozostawić w ziemi i unieczynnić poprzez wypełnienie ich zapobiegające zapadnięciu. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza taki sposób ich likwidacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zdemontować i zutylizować sieć zgodnie z zapisem w SST D-03.02.01.

**Pytanie 75**

Dotyczy poz. 6 branża sieć wodociągowa: Dokumentacja projektowa i SST 01.03.05 nie precyzuje sposobu likwidacji istniejącej sieci wodociągowej. Instalacje wodociągowe przeznaczone do demontażu można pozostawić w ziemi i unieczynnić poprzez wypełnienie ich zapobiegające zapadnięciu. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza taki sposób ich likwidacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zdemontować i zutylizować sieć zgodnie z zapisem w SST D-03.02.01.

**Pytanie 76**

W zakresie postępowania: Część 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki-Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz-granica powiatu pleszewskiego):

Wykonawca wnosi o modyfikację § 10 ust. 13 projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującej treści: Zamawiający dokona zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień uznania na rachunku Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie 77**

W zakresie postępowania: Część 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki-Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz-granica powiatu pleszewskiego):

Wykonawca wnosi o modyfikację § 23 ust. 1 projektowanych postanowień umowy poprzez symetryczne dla stron zredukowanie kar określonych procentowo oraz kwotowo o 50 % oraz odniesienie kar do wartości netto wynagrodzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 78**

W zakresie postępowania: Część 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki-Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz-granica powiatu pleszewskiego):

Wykonawca wnosi o obniżenie o 50 % limitu kar (ust. 2) wraz z odniesieniem go do wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 - zredukowanie kar do 10 % oraz odniesienie kar do wartości netto wynagrodzenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 79**

W zakresie postępowania: Część 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki-Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz-granica powiatu pleszewskiego):

Wykonawca wnosi o modyfikację § 25 ust. 5 pkt 2) lit. c projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującej treści: zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST do dnia odstąpienia oraz wynagrodzenia za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru, w terminie określonym w § 10 ust. 13 Umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 80**

Ile tablic informacyjnych i pamiątkowych należy umieścić na terenie budowy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami D-M.00.00.00 pkt. 1.5.

<https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027/komunikacja-i-widoczność/poznaj-zasady-promowania-projektu-3> W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) umieścić przynajmniej dwie tablice informacyjne: na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej, w zależności od potrzeb.

**Pytanie 81**

W związku z udziałem w postępowaniu przetargowym zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ: "Dotyczy studni KD na etapie III: W projekcie wykonawczym Tom 3 - KANALIZACJA DESZCZOWA w punkcie 4 i podpunkcie d, jest napisane: " Wszystkie nowo proj. studnie o średnicy 1000mm, 1200mm należy wykonać ze zwężką". A w STW D-03.02.01 "KANALIZACJA DESZCZOWA" punkt 2.2. napisane jest: "Każdą studnię należy wyposażać w pierścienie odciążające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń powierzchniowych na kanalizację deszczową". Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności i wskazanie jak należy zwieńczyć studnie kanalizacyjne."

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować studnie bez zwężek. Załączono skorygowaną SST D.03.02.01 oraz skorygowany TER – dodano po. Dot. studni żelbetowych (odc. III i IV)

**Pytanie 82**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym udostępnionych załączników (TOM III SWZ.zip.001, TOM III SWZ.zip.002, TOM III SWZ.zip.003, TOM III SWZ.zip.004), TOM III został udostępniony czterokrotnie, możliwy do pobrania i otwarcia jest tylko jeden z nich. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o informację czy załączone pliki stanowią cztery kopie tego samego dokumentu czy też każdy z nich zawiera odrębne załączniki istotne w procesie przygotowania oferty. W przypadku jeśli pliki różnią się zawartością, uprzejmie prosimy o ich ponowne udostępnienie w formacie umożliwiającym pobranie i odczyt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje iż, należy zainstalować program 7zip, pobrać wszystkie załączniki z końcówką 001, 002, 003, 004 i umieścić je w jednym katalogu, następnie kliknąć na plik 001 i rozpakuj archiwum.

*Kinga Hedrych*

*Z-ca Dyrektora*

Załączniki:

- 1) Opinia geotechniczna;
- 2) Rys. wzmocnienia;
- 3) TER i Materiały pomocnicze Odc. III i IV
- 4) SST D-03.02.01;
- 5) SST D-05.03.13
- 6) SST M-13.03.01