



Nr referencyjny: OR.271.10.2025.WI

Strzyżów, dnia 01.04.2025 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzyżów**” – boisko treningowe.

Odpowiedzi do wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ

Pytanie 1.

Zamawiający opisując wymagane parametry nawierzchni, powinien wskazać minimalne wymagane parametry nawierzchni i nie ograniczać możliwości zastosowania produktu o wyższych (lepszych) parametrach. Prosimy zatem o dopuszczenie traw o wskazanych parametrach wysokości włókna min 45mm bez ograniczenia wysokości do 50mm

Uzasadnienie: Wykonawca, powinien mieć możliwość zastosowania nawierzchni o wyższych parametrach niż wskazane przez Zamawiającego, niezależnie od kosztów pozyskania tej nawierzchni, jeżeli wykonawca w swoich kalkulacjach przewiduje na to budżet.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga trawy o wysokości włókna min. 45-50mm montowanej na macie shockpad. Jest to dużo lepsze rozwiązanie ze względu na amortyzację (im grubsza mata tym lepsza amortyzacja) i mniejsze zużycie. Trawy niskozasypowe są też tańsze w utrzymaniu i obniżają koszty późniejszego użytkowania. W długim okresie czasu mniej się niszczą niż trawy o dłuższych włóknach, które bardziej narażone są na wyginanie i łamanie.

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia swoich wymagań.

Pytanie 2.

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy aby Zamawiający udostępnił brakujące rysunki z zestawieniem montażowym słupa K3g20 nr 116 oraz Kg 12/12 nr 115

Odpowiedź:

W załączeniu brakujące zestawienia.



Tab. 1 Zestawienie montażowe słupa Kgo-12/12 (nr 115)

Lp.	Nazwa materiału	Ilość	Jedn. miary
1	Żerdź strunobetonowa wirowana 12/12 z kapeluszem	1	kpl
2	Poprzecznik krańcowy	1	szt
3	Obejma OB do poprzecznika	1	szt
4	Konstrukcja pod głowice kablowe	1	szt
5	Obejma OB do konstrukcji	1	szt
6	Rozłącznik RN III-24/4 o W-S-V	1	kpl
7	Napęd ręczny do rozłącznika RNV-12 w. II W-V	1	kpl
8	Ogranicznik przepięć AZBD222 22/17,5kV	3	szt
9	Wspornik izolacyjny z odłącznikiem zacisku doziemienia	3	szt
10	Łańcuch odciągowy	3	szt
11	Uchwyt kabla	2	kpl
12	Oslony izolacyjne przeciw ptakom	1	kpl
13	Rura osłonowa BE 160	3	m
14	Palczatka AKR 5	1	szt
15	Obejma ochrony kabla	2	szt
16	Płyta stopowa 0,3x0,3m	1	szt
17	Ustój fundamentowy	1	kpl
18	Przewód AASXSN 70 mm ²	18	m
19	Przewód Lgy 50 mm ²	8	m
20	Bednarka ocynkowana FeZn 40x4 mm	12	m
21	Uziom pionowo-poziomy o $R < 1,8 \Omega$	1	kpl
22	Tabliczki opisowe i ostrzegawcze – według standardów RE Krosno	1	kpl
23	Uchwyty, klamry, zaciski, taśma stalowa do mocowania kabli i rur	1	kpl
24	Śruby, nakrętki, podkładki itp.	1	kpl

Projektował:
inż. Janusz Włodyka
upr. nr E - 172/75



POLSKI
ŁAD



Tab. 2 Zestawienie montażowe słupa K3g2o-12/12 (nr 116/116)

Lp.	Nazwa materiału	Ilość	Jedn. miary
1	Żerdź strunobetonowa wirowana 12/12 z kapeluszem	1	kpl
2	Poprzecznik krańcowy	1	szt
3	Obejma OB do poprzecznika	1	szt
4	Konstrukcja pod głowice kablowe	3	szt
5	Obejma OB do konstrukcji	3	szt
6	Konstrukcja pod izolator	1	szt
7	Obejma OB do konstrukcji	1	szt
8	Rozłącznik RUN III-24/4 o W-S-V	1	kpl
9	Napęd ręczny do rozłącznika RNVu-12 w. II W-V	1	kpl
10	Rozłącznik RN III-24/4 o W-S-V	1	kpl
11	Napęd ręczny do rozłącznika RNV-12 w. II W-V	1	kpl
12	Ogranicznik przepięć AZBD222 22/17,5kV	9	szt
13	Wspornik izolacyjny z odłącznikiem zacisku doziemienia	9	szt
14	Łańcuch odciągowy ŁO2-20	3	szt
15	Izolator liniowy LWP-8/24	1	szt
16	Uchwyt kabla	6	kpl
17	Osłony izolacyjne przeciw ptakom	3	kpl
18	Rura osłonowa BE 160	9	m
19	Palczatka AKR 5	3	szt
20	Obejma ochrony kabla	6	szt
21	Płyta stopowa 0,3x0,3m	1	szt
22	Ustój fundamentowy	1	kpl
23	Przewód AASXSN 70 mm ²	21	m
24	Przewód Lgy 50 mm ²	12	m
25	Bednarka ocynkowana FeZn 40x4 mm	12	m
26	Uziom pionowo-poziomy o $R < 1,8 \Omega$	1	kpl
27	Tabliczki opisowe i ostrzegawcze – według standardów RE Krosno	1	kpl
28	Uchwyty, klamry, zaciski, taśma stalowa do mocowania kabli i rur	1	kpl
29	Śruby, nakrętki, podkładki itp.	1	kpl

Projektował:
inż. Janusz Włodyka
upr. nr E - 172/75