

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarna działka nr 1330/3 i 1382/4

Identyfikator kosztorysu: 2025-10- BUD. KANALIZACJI SANIT.
CZARNA DZIAŁKI 1330-3 I 1382-4

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KANALIZACJA SANITARNA DN 200 (rury lite typ ciężki SN8)		
1.1	Roboty ziemne <Kp 30%>		
10	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie równinnym	km	0,2878
	0,2878	0,2878	
20	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr 20 cm	m3	86,34
	287,80*1,5*0,20	86,34	
30	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV	m3	508,46
	287,80*(2,15+2,27+2,46+2,51+1,89+1,46+1,86+1,61+1,46+1,96)/10*1,0*0,9	508,46	
40	Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV	m3	56,50
	287,80*(2,15+2,27+2,46+2,51+1,89+1,46+1,86+1,61+1,46+1,96)/10*1,0*0	56,50	
50	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	1 129,90
	287,80*(2,15+2,27+2,46+2,51+1,89+1,46+1,86+1,61+1,46+1,96)/10*2	1 129,90	
60	Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-III	m3	56,50
70	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV	m3	508,46
	508,46	508,46	
80	Ręczne rozplantowanie humusu ziemi wydobytej z wykopów rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat.III	m3	86,34
1.2	Roboty montażowe		
90	Podłoże z materiałów sypkich o gr.15 cm	m3	43,17
	287,80*1,0*0,15	43,17	
100	Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm typ ciężki lite SN8	m	287,80
	287,80	287,80	
110	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą zeliwną 40t.- kineta 200mm,	szt	9,00
	9	9,00	
130	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - AROTA 110 mm	m	2,00
	2	2,00	
140	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm	próba - 1 odcinek	12,00
150u	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----