

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Jagięły 15 -Remont pomieszczeń w lokalu Uniwersytet III Wieku					
1		Pomieszczenie 0/08-korytarz na parterze			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, itp.	m2		
		2 * 13,96	m2	27,92	
				RAZEM	27,92
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i późniejszy montaż różnych elementów mocowanych do ścian (przygotowanie do malowania 1r-g -założenie)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem/zmyciem farby na ścianach i ościeżach	m2		
	ściany	(8,6 + 8,6) * 1,4 - 0,9 * 0,4 * 6 + 1,5 * 2	m2	24,92	
				RAZEM	24,92
4 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(8,6 + 8,6) * 1,4 - 0,9 * 0,4 * 6 + 1,5 * 2	m2	24,92	
				RAZEM	24,92
5 d.1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania -lamperia	m2		
		(8,6 - 4 * 1,1) * 1,6	m2	6,72	
				RAZEM	6,72
6 d.1	KNR 4-01 0919-32 analogia	Demontaż i późniejszy montaż okuć drzwiowych (przygotowanie drzwi do malowania)	kpl		
		8	kpl	8,00	
				RAZEM	8,00
7 d.1	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2 z wcześniejszym oczyszczeniem i szpachlowaniem ubytków	m2		
		<i>skrzydła drzwi</i> (0,8 + 0,8 + 0,9 + 0,9 + 1,4 + 0,9 + 0,9 + 1,4) * 2 * 2,1	m2	33,60	
		<i>ościeżnice w rozwinięciu</i> 0,5 * 16 * 2,1 + 0,5 * 0,8 * 2 + 0,5 * 0,9 * 4 + 0,5 * 1,4 * 2	m2	20,80	
				RAZEM	54,40
8 d.1	KNR 4-01 0428-04 analogia	Demontaż listw przypodłogowych drewnianych i pcw	m		
		8,6 + 8,6 - 6 * 1,1	m	10,60	
				RAZEM	10,60
9 d.1	KNR 19-01 0410-09	Listwy przyściennie drewniane - montaż	m		
		8,6 + 8,6 - 6 * 1,1	m	10,60	
				RAZEM	10,60
10 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne lakierowanie pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		8,6 + 8,6 - 6 * 1,1	m	10,60	
				RAZEM	10,60
2		Pomieszczenie 0/03 -biuro na parterze			
11 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, itp.	m2		
		2 * 13,46	m2	26,92	
				RAZEM	26,92
12 d.2	analiza indywidualna	Demontaż i późniejszy montaż różnych elementów mocowanych do ścian i sufitu. (przygotowanie do malowania 1r-g -założenie)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.2	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych (ścian i ościeży okien) z zeszkrobaniem/zmyciem farby	m2		
	ściany	(5,15 + 5,15 + 3,55 + 3,55) * 3,25	m2	56,55	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	sufit	13,46	m2	13,46	
				RAZEM	70,01
14 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		70,01	m2	70,01	
				RAZEM	70,01
3		Pomieszczenie 0/04 -biuro na parterze			
15 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, itp.	m2		
		2 * 14,11	m2	28,22	
				RAZEM	28,22
16 d.3	analiza indywidualna	Demontaż i późniejszy montaż różnych elementów mocowanych do ścian (przygotowanie do malowania 1r-g -założenie)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.3	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych (ścian i ościeży okien) z zeszkrobaniem/zmyciem farby	m2		
	ściany	$(4,04 + 4,04 + 3,48 + 3,48) * 3$	m2	45,12	
				RAZEM	45,12
18 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		45,12	m2	45,12	
				RAZEM	45,12
4		Pomieszczenie 0/07 -sala wykładowa na parterze			
19 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, itp.	m2		
		2 * 39,8	m2	79,60	
				RAZEM	79,60
20 d.4	analiza indywidualna	Demontaż i późniejszy montaż różnych elementów mocowanych do ścian (przygotowanie do malowania 1r-g -założenie)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.4	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych (ścian i ościeży okien) z zeszkrobaniem/zmyciem farby	m2		
	ściany	$(8,86 + 8,86 + 4,57 + 4,57 + 0,52 * 4) * 3$	m2	86,82	
				RAZEM	86,82
22 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		86,82	m2	86,82	
				RAZEM	86,82
5		Pomieszczenie 0/06 -sala wykładowa na parterze			
23 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, itp.	m2		
		2 * 30,19	m2	60,38	
				RAZEM	60,38
24 d.5	analiza indywidualna	Demontaż i późniejszy montaż różnych elementów mocowanych do ścian (przygotowanie do malowania 1r-g -założenie)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.5	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych (ścian i ościeży okien) z zeszkrobaniem/zmyciem farby	m2		
	ściany	$(6,5 + 6,5 + 4,7 + 4,7) * 2,99$	m2	66,98	
				RAZEM	66,98
26 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		66,98	m2	66,98	
				RAZEM	66,98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.5	KNR 4-01 0919-32 analogia	Demontaż i późniejszy montaż okuć drzwiowych (przygotowanie drzwi do malowania)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.5	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2 z wcześniejszym oczyszczeniem i szpachlowaniem ubytków	m2		
		<i>skrzydła drzwi</i> 1,6 * 2,2	m2	3,52	
		<i>ościeżnice w rozwinięciu</i> (2,2 + 2,2 + 1,6) * 0,5	m2	3,00	
				RAZEM	6,52
6		Pomieszczenie 0/05 -sala wykładowa na parterze			
29 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, itp.	m2		
		2 * 21,52	m2	43,04	
				RAZEM	43,04
30 d.6	analiza indywidualna	Demontaż i późniejszy montaż różnych elementów mocowanych do ścian (przygotowanie do malowania 1r-g -założenie)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.6	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych (ścian i ościeży okien) z zeszkobaniem/zmyciem farby	m2		
		ściany (5,4 + 5,4 + 3,97 + 3,97 + 0,5 * 4) * 3	m2	62,22	
				RAZEM	62,22
32 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		62,22	m2	62,22	
				RAZEM	62,22
33 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit podwieszany, kasetonowy, uprzednio malowany	m2		
		21,52	m2	21,52	
				RAZEM	21,52
34 d.6	KNR 4-01 0919-32 analogia	Demontaż i późniejszy montaż okuć drzwiowych (przygotowanie drzwi do malowania)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.6	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2 z wcześniejszym oczyszczeniem i szpachlowaniem ubytków	m2		
		<i>skrzydła drzwi</i> 2 * 2,2	m2	4,40	
		<i>ościeżnice w rozwinięciu</i> (2,2 + 2,2 + 2) * 0,5	m2	3,20	
				RAZEM	7,60
7		Pomieszczenie 0/02 -łazienka na parterze			
36 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, urządzeń, itp.	m2		
		2 * 1,86	m2	3,72	
				RAZEM	3,72
37 d.7	analiza indywidualna	Demontaż i późniejszy montaż różnych elementów mocowanych do sufitu (przygotowanie do malowania 0,5r-g -założenie)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit	m2		
		1,86	m2	1,86	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,86
39 d.7	analiza indywidualna	Wymiana lustra nad umywalką (odklejenie od płytek, usunięcie resztek kleju, dostawa i przyklejenie lustra ze szlifowanymi rantami)	m2		
		0,5	m2	0,50	
				RAZEM	0,50
40 d.7	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8		Pomieszczenie 0/01 -łazienka na parterze			
41 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, urządzeń, itp.	m2		
		2 * 1,57	m2	3,14	
				RAZEM	3,14
42 d.8	analiza indywidualna	Demontaż i późniejszy montaż różnych elementów mocowanych do sufitu (przygotowanie do malowania 0,5r-g -założenie)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit	m2		
		1,57	m2	1,57	
				RAZEM	1,57
44 d.8	KNR-W 2-02 1030-03 analogia	Wymiana szafki pod umywalką	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.8	KNR-W 4-02 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa (montaż na szafce)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
46 d.8	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej stojącej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9		Pomieszczenie 1/08 sala wykładowa na I piętrze			
47 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, itp.	m2		
		2 * 32,8	m2	65,60	
				RAZEM	65,60
48 d.9	analiza indywidualna	Demontaż i późniejszy montaż różnych elementów mocowanych do ścian i sufitu (przygotowanie do malowania 2r-g -założenie)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.9	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem/zmyciem farby na ścianach, ościeżach	m2		
	ściany	(4,94 + 4,94 + 5,97 + 5,97) * 3,5	m2	76,37	
				RAZEM	76,37
50 d.9	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m2		
	ściany	32,8	m2	32,80	
				RAZEM	32,80
51 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		76,37 + 32,8	m2	109,17	
				RAZEM	109,17
52 d.9	KNR 4-01 0919-32 analogia	Demontaż i późniejszy montaż okuć drzwiowych (przygotowanie drzwi do malowania)	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.9	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2 z wcześniejszym oczyszczeniem i szpachlowaniem ubytków	m2		
		<i>skrzydła drzwi</i> 2 * 1,4 * 2,4	m2	6,72	
		<i>ościeżnice w rozwinięciu</i> (1,4 + 2,4 + 2,4) * 0,5	m2	3,10	
				RAZEM	9,82