
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe (malarski i posadzkarskie) pomieszczeń biurowych
ADRES INWESTYCJI : Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz
INWESTOR : ZWiK Rawicz Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz
WYKONAWCA ROBÓT : Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY : Do ustalenia w drodze przetargu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Prace remontowe (malarski i posadzkarskie) pomieszczeń biurowych ZWiK w Rawiczu

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Wejście				
2	Dział techniczny				
3	Dział księgowy i techniczny				
4	Sekretariat				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Prace remontowe (malarski i posadzkarskie) pomieszczeń biurowych ZWiK w Rawiczu						
1		Wejście				
1 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	11,41		
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	11,41		
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	11,41		
4 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	4,41		
5 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	7,00		
6 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	11,41		
7 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	6,40		
Razem dział: Wejście						
2		Dział techniczny				
8 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	9,18		
9 d.2	KNR 4-01 0817-05	rozebranie listew przyściennych	m	5,80		
10 d.2	KNR 4-01 0808-06	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²	5,80		
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	5,80		
12 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	5,80		
13 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	5,80		
14 d.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m	5,80		
15 d.2	KNR 2-02 1114-09	Montaż listwy progowej	m	1,00		
16 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	28,22		
17 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	28,22		
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	28,22		
19 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	9,18		
20 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	19,04		
21 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	11,41		
22 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
23 d.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi drewniane płytowe z ościeżnicą drewnianą	szt.	1,00		
Razem dział: Dział techniczny						
3		Dział księgowy i techniczny				
24 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	36,15		
25 d.3	KNR 4-01 0817-05	rozebranie listew przyściennych	m	37,86		
26 d.3	KNR 4-01 0808-06	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²	36,15		
27 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	36,15		
28 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	36,15		
29 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	36,15		
30 d.3	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m	37,86		

KOSZTORYS ZEROWY

Prace remontowe (malarski i posadzkarskie) pomieszczeń biurowych ZWiK w Rawiczu

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.3	KNR 2-02 1114-09	Montaż listwy progowej	m	3,00		
32 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	146,19		
33 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	146,19		
34 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	146,19		
35 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	36,15		
36 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	110,04		
37 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	146,19		
Razem dział: Dział księgowy i techniczny						
4		Sekretariat				
38 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z paneli	m ²	45,41		
39 d.4	KNR 4-01 0817-05	rozebranie listew przyściennych	m	25,00		
40 d.4	KNR 4-01 0808-06	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²	45,41		
41 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	45,41		
42 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	45,41		
43 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	1,00		
44 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	45,41		
45 d.4	KNR 2-02 1114-09	Montaż listwy progowej	m	4,00		
46 d.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	171,97		
47 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	171,97		
48 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	171,97		
49 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	45,41		
50 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	126,56		
51 d.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	171,97		
Razem dział: Sekretariat						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace remontowe (malarski i posadzkarskie) pomieszczeń biurowych ZWiK w Rawiczu					
1		Wejście			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1	1202-08	1,40*(2,50*2+3,15)	m ²	11,41	
				RAZEM	11,41
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	1,40*(2,50*2+3,15)	m ²	11,41	
				RAZEM	11,41
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	1,40*(3,15+2,50*2)	m ²	11,41	
				RAZEM	11,41
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	1,40*(3,15)	m ²	4,41	
				RAZEM	4,41
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	1,40*(2,50*2)	m ²	7,00	
				RAZEM	7,00
6	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1204-05	1,40*(2,50*2+3,15)	m ²	11,41	
				RAZEM	11,41
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	3,20*2,00	m ²	6,40	
				RAZEM	6,40
2		Dział techniczny			
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	3,40*2,70	m ²	9,18	
				RAZEM	9,18
9	KNR 4-01	rozebranie listew przyściennych	m		
d.2	0817-05	3,40*2-1,00	m	5,80	
				RAZEM	5,80
10	KNR 4-01	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²		
d.2	0808-06	3,40*2-1,00	m ²	5,80	
				RAZEM	5,80
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	3,40*2-1,00	m ²	5,80	
				RAZEM	5,80
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.2	202 1130-01	3,40*2-1,00	m ²	5,80	
				RAZEM	5,80
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.2	1112-05	3,40*2-1,00	m ²	5,80	
				RAZEM	5,80
14	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
d.2	1113-08	3,40*2-1,00	m	5,80	
				RAZEM	5,80
15	KNR 2-02	Montaż listwy progowej	m		
d.2	1114-09	1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.2	1202-08	3,40*2,70	m ²	9,18	
		2,80*(3,40*2)	m ²	19,04	
				RAZEM	28,22
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	poz.16	m ²	28,22	
				RAZEM	28,22
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.16	m ²	28,22	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28,22
19	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,40*2,70	m ² m ²	9,18	
				RAZEM	9,18
20	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,80*(3,40*2)	m ² m ²	19,04	
				RAZEM	19,04
21	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 1,40*(2,50*2+3,15)	m ² m ²	11,41	
				RAZEM	11,41
22	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi drewniane płytowe z ościeżnicą drewnianą 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Dział księgowy i techniczny			
24	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych księgowość 2,40*4,20+0,50*0,60 techniczny 2,60*4,20 techniczny 3,30*4,50	m ² m ² m ² m ²	10,38 10,92 14,85	
				RAZEM	36,15
25	KNR 4-01 d.3 0817-05	rozebranie listew przyściennych księgowość 2,40*2+4,20+0,50*2+0,60 techniczny 2,60*2+4,230*2-1,00 techniczny 3,30*2+4,50*2-1,00	m m m m	10,60 12,66 14,60	
				RAZEM	37,86
26	KNR 4-01 d.3 0808-06	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju poz.24	m ² m ²	36,15	
				RAZEM	36,15
27	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.24	m ² m ²	36,15	
				RAZEM	36,15
28	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.24	m ² m ²	36,15	
				RAZEM	36,15
29	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.24	m ² m ²	36,15	
				RAZEM	36,15
30	KNR 2-02 d.3 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane poz.25	m m	37,86	
				RAZEM	37,86
31	KNR 2-02 d.3 1114-09	Montaż listwy progowej 3,0	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
32	KNR 4-01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² sufit księgowość 2,40*4,20+0,50*0,60 techniczny 2,60*4,20 techniczny 3,30*4,50	m ² m ² m ² m ² m ²	10,38 10,92 14,85	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		A (suma częściowa)	m ²	36,15	
		ściana			
		księgowość	m ²	28,28	
		2,80*(2,40*2+4,20+0,50+0,60)			
		techniczny	m ²	38,08	
		2,80*(2,60*2+4,20*2)			
		techniczny	m ²	43,68	
		2,80*(3,30*2+4,50*2)			
		B (suma częściowa)	m ²	110,04	
				RAZEM	146,19
33	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.32	m ²	146,19	
				RAZEM	146,19
34	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.32	m ²	146,19	
				RAZEM	146,19
35	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.32A	m ²	36,15	
				RAZEM	36,15
36	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.32B	m ²	110,04	
				RAZEM	110,04
37	KNR 4-01 d.3 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.32	m ²	146,19	
				RAZEM	146,19
4		Sekretariat			
38	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z paneli	m ²		
		sekretariat			
		2,70*4,70	m ²	12,69	
		dyrekcja			
		4,50*4,50	m ²	20,25	
		zastępca			
		2,90*4,30	m ²	12,47	
				RAZEM	45,41
39	KNR 4-01 d.4 0817-05	rozebranie listew przyściennych	m		
		sekretariat			
		2,70*2+4,70*2-1,00*3	m	11,80	
		dyrekcja			
		4,50*2+4,50*2-1,00	m	17,00	
		zastępca			
		2,90*2-4,30*2-1,00	m	-3,80	
				RAZEM	25,00
40	KNR 4-01 d.4 0808-06	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²		
		poz.38	m ²	45,41	
				RAZEM	45,41
41	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.38	m ²	45,41	
				RAZEM	45,41
42	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.38	m ²	45,41	
				RAZEM	45,41
43	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		1,0	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
44	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		poz.38	m ²	45,41	
				RAZEM	45,41
45	KNR 2-02 d.4 1114-09	Montaż listwy progowej	m		
		4,0	m	4,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4,00
46	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do	m ²		
d.4	1202-08	5 m ²			
		sufit			
		sekretariat			
		2,70*4,70	m ²	12,69	
		dyrekcja			
		4,50*4,50	m ²	20,25	
		zastępca			
		2,90*4,30	m ²	12,47	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	45,41	
		ściana			
		sekretariat			
		2,80*(2,70*2+4,70*2-2,00)	m ²	35,84	
		dyrekcja			
		2,80*(4,50*2+4,50*2)	m ²	50,40	
		zastępca			
		2,80*(2,90*2+4,30*2)	m ²	40,32	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	126,56	
				RAZEM	171,97
47	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.4	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
		poz.46	m ²	171,97	
				RAZEM	171,97
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02	poz.46	m ²	171,97	
				RAZEM	171,97
49	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.4	1204-01	tów			
		poz.46A	m ²	45,41	
				RAZEM	45,41
50	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4	1204-02	poz.46B	m ²	126,56	
				RAZEM	126,56
51	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.4	1204-05	ścian i sufitów			
		poz.46	m ²	171,97	
				RAZEM	171,97