

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa instalacji wody użytkowej w obrębie zbiornika retencyjnego

Zakres prac związanych z przebudową instalacji wody użytkowej w obrębie zbiornika retencyjnego:

1. Prace ziemne polegające na rozkopaniu nasypu zbiornika retencyjnego (wysokość ok.5-6m), zabezpieczenie wykopu przed obsypywaniem się gruntu.
2. Wymiana uszkodzonego rurociągu PE 200 (długość przybliżona od 5 do 20mb), dokładne określenie długości po odkryciu rurociągu.
3. Włączenie nowego odcinka do istniejącej instalacji.
4. W nowym odcinku rurociągu wymagane jest przyłącze do dezynfekcji wody w budynku hydroforni.
5. Zasypanie wykopu i odtworzenie nasypu do stanu pierwotnego.
6. Płukanie i dezynfekcja wymienionego odcinka rurociągu.