

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Ustawienie słupków ograniczających  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.ul. Krzywoustego,Tomaszowska,Popieluszki,Żupańskiego, Szpitalna Litewska  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.Mariacka 25  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Słupki ograniczające - Słupki uliczne wykonane ze stali górą zwieńczone kulką ( wg Katalogu Mebli Miejskich Miasta szczecina - S3)</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0310-01 z. sz. 2.5.14 9909 analogia	Wyznaczenie trasy słupków oraz ręczne kopanie dołków pod słupki średnica 0.16 m, głębokość 0.80 m w rostawie normowym co 1.70 mb 1.ul.Krzywoustego nr dz. 257/2 szt 84 2 .ul. Tomaszowska 32 szt 21 3. ul. Popieluszki 2 szt 22, 4 .ul Szpitalna 10 szt 24, 5. ul. Żupańskiego 4 szt 4 155*(0,17*0,17)*3,14*0,70	m <sup>3</sup>          m <sup>3</sup>	          9,85	
				RAZEM	9,85
2 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia	Montaż i obetonowanie słupków ulicznych ze stali zwieńczone górą kulką Wyszczególnienie robót: 1. Ustawienie słupka do pionu. 2. Wbudowanie chudego betonu 155	szt.      szt.	      155,00	
				RAZEM	155,00
3 d.1	KNPnRPDE 08-20b analogia	Montaż separatora - ogranicznika parkingowego wykonanego z gumy mocowanego do betonu Kolor separatora - czarny, żółte pasy.l=100 cm 20	szt.   szt.	   20,00	
				RAZEM	20,00
4 d.1	KNR 2-01 0505-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni terenu zielonego po robotach montażowych 155*1,70*0,60	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   158,10	
				RAZEM	158,10
5 d.1	KNR 4-01 0108-02 0108-04 analogia	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z utylizacją 155*(0,17*0,17)*3,14*0,70	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	   9,85	
				RAZEM	9,85
<b>2</b>		<b>Słupki ograniczające wersja do wkopania U 12 C</b>			
6 d.2	KNR 2-01 0310-01 z. sz. 2.5.14 9909 analogia	Wyznaczenie trasy oraz ręczne kopanie dołków pod słupki średnica 0.16 m, głębokość 0.70 m ul Litewska dz nr 14/1 szt 39 <ul. Litewska nr dz 14/1>39*(0,17*0,17)*3,14*0,70	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	   2,48	
				RAZEM	2,48
7 d.2	KNR 2-31 0702-02 analogia	Montaż i obetonowanie słupków ograniczających ( malowany biało - czerwono) typu U-12c fi 120 mm i H=1200 mm Wyszczególnienie robót: 1. Ustawienie słupka do pionu. 2. Wbudowanie chudego betonu 39	szt.   szt.	   39,00	
				RAZEM	39,00
8 d.2	KNR 2-01 0505-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni terenu zielonego po robotach montażowych 65*0,60	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   39,00	
				RAZEM	39,00
9 d.2	KNR 4-01 0108-02 0108-04 analogia	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z utylizacją poz.6-(39*0,08*0,08*3,14*0,03)	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	   2,46	
				RAZEM	2,46