



NR POM.	NAZWA	POWIERZCHNIA (m ²)
01	WIATROLAP	7,72
02	HALL	88,89
2.1	WC NPS	5,17
03	WIATROLAP II	6,20
04	WINDA + SCHODY	10,82
05	KLATKA SCHODOWA	10,77
06	BIURO KIEROWNIKA USC	58,39
07	-----	-----
08	KOMUNIKACJA	34,20
8.1	POM. BIUROWE	17,34
8.2	POM. BIUROWE	18,37
8.3	POM. BIUROWE	13,31
8.4	POM. BIUROWE	17,05
09	KORYTARZ	7,72
10	POKÓJ SOCJALNY	17,36
11	-----	-----
12	WC DAMSKI	13,21
13	POM. SOCJALNE	7,97
14	POM. BIUR. (open space)	74,63
14.1	POM. BIUROWE	17,05
14.2	POM. BIUROWE	15,99
15	SALA ŚLUBÓW	66,80
16	ANEKS KUCHENNY	5,71
17	SZATNIA	5,68
18	SZATNIA	8,58
19	SANITARIATY DAMSKIE	5,22
20	SANITARIATY MĘSKIE	5,91
21	-----	-----



Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC w masie barwione, samopoziomujący podkład podłogowy anhydrytowy wraz z gruntowaniem podłoża, 260 m²



Posadzka z deszczulek na kleju (22x50x300 - dąb I kl. gr. 22 mm) z osadzeniem listew drewnianych, cyklinowanie i 3-krotne lakierowanie parkietu wraz z przygotowaniem podłoża, wyrównaniem, wypoziomowaniem i gruntowaniem; 90 m²



PLYTKI GRESOWE 30x30 cm NA POSADZKACH (34,4 m²)
WRAZ Z OKŁADZINAMI ŚCIENNYMI DO WYSOKOŚCI 2,0 m, wyrównanie podłoża masami samopoziomującymi, gruntowanie podłoża oraz zabezpieczenie podłoża i ścian folią w płynie + pomieszczenia Nr 17 i 18 (5,68+8,58 m²) zgodnie z zapytaniem

ISTNIEJĄCE OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE DO DEMONTAŻU

**ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ OKŁADZIN
PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH W SANITARIATACH**