

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**Projekt : Przebudowa drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na dz. nr 153 w m.
Jacewo gmina Inowrocław
(ul. Bursztynowa).**

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,02	3,74	10,00	0,87	31,92	0,87	31,05	0,00
0+010,00	0,15	2,65	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	31,05
0+010,01	0,13	1,17	14,99	2,01	16,46	2,01	14,46	31,06
0+025,00	0,14	1,02	25,00	2,95	26,73	2,95	23,78	45,52
0+050,00	0,10	1,11	25,00	3,34	24,46	3,34	21,13	69,30
0+075,00	0,17	0,84	25,00	3,49	23,03	3,49	19,54	90,43
0+100,00	0,11	1,00	25,00	3,11	23,52	3,11	20,41	109,97
0+125,00	0,14	0,88	30,88	5,65	22,71	5,65	17,05	130,38
0+155,88	0,23	0,59	24,12	13,86	15,55	13,86	1,68	147,43
0+180,00	0,92	0,70	20,00	30,98	13,04	13,04	-17,93	149,12
0+200,00	2,18	0,60	18,45	29,51	7,02	7,02	-22,48	131,18
0+218,45	1,02	0,16	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	108,70
0+218,46	1,08	1,63	11,87	7,52	28,20	7,52	20,67	108,70
0+230,33	0,19	3,12	13,69	1,28	106,31	1,28	105,03	129,37
0+244,02	0,00	12,41						234,40
RAZEM				104,58	338,98	64,16		
Nadmiar WYKOP 234,40m3								

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA HUMUSU

**Projekt : Przebudowa drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na dz. nr 153 w m.
Jacewo gmina Inowrocław
(ul. Bursztynowa).**

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0+000,00	1,02	0,26			
0+010,00	1,08	0,31	10,00	10,50	2,85
0+010,01	1,05	0,31	0,01	0,01	0,00
0+025,00	1,01	0,28	14,99	15,40	4,46
0+050,00	0,94	0,22	25,00	24,37	6,29
0+075,00	0,97	0,27	25,00	23,89	6,10
0+100,00	0,98	0,24	25,00	24,39	6,41
0+125,00	1,03	0,26	25,00	25,15	6,26
0+155,88	0,99	0,24	30,88	31,26	7,59
0+180,00	1,48	0,10	24,12	29,79	4,09
0+200,00	1,52	0,15	20,00	29,96	2,48
0+218,45	1,10	0,21	18,45	24,20	3,32
0+218,46	1,12	0,21	0,01	0,01	0,00
0+230,33	0,77	0,08	11,87	11,25	1,74
0+244,02	0,00	0,00	13,69	5,29	0,54
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = 255,46 PROJEKTOWANY [m3] = 52,14					