



PEWIK GDYNIA

postępowanie nr **ZP/06/FENIKS/2025**

Nasz znak:
ZU-0028/009533/2025

Data:
27.03.2025 r.

WYJAŚNIENIA NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Modernizacja zbiornika wody pitnej P-1 wraz z komorą zasuw przy ul. Morskiej w Gdyni**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320) udostępnia treść pytań i udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

W związku z koniecznością wykonania wylewki spadkowej 200 m² na dnie zbiornika, wnioskujemy o określenie średniej grubości warstwy.

Wyjaśnienie

Należy przyjąć średnią grubość warstwy 10 cm.

Pytanie 2.

Wnioskujemy o podanie orientacyjnych wymiarów wodowskazu. Prosimy o udostępnienie wymiarów oraz zdjęć istniejącego.

Wyjaśnienie

Długość rurki wodowskazowej wynosi 3,8 m, średnica zewnętrzna $d = 16$ mm.

Zdjęcia poniżej:



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni

tel. +48 58 62 19 162 | biuro@pewik.gdynia.pl | www.pewik.gdynia.pl | ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
KRS 0000126973 | Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 586-010-44-34 | Kapitał zakładowy: 297.006.000 zł | NRB: 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001
Biuro Obsługi Klienta | tel. +48 58 66 87 311 | bok@pewik.gdynia.pl | ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia



Pytanie 3.

Czy należy rozebrać podłoże betonowe przylegające do komory zasuw i zbiornika od strony placu manewrowego?

Wyjaśnienie

Podłoże betonowe o powierzchni 30 m² i grubości 10 cm przylegające do komory zasuw i zbiornika od strony placu manewrowego należy rozebrać. W miejscu usuniętego podłoża, po wykonaniu izolacji i ocieplenia ścian budynku komory zasuw poniżej poziomu terenu (min. do poziomu fundamentów komory) i po wykonaniu izolacji i ocieplenia ścian zbiornika poniżej poziomu terenu na głębokości min. 1 m poniżej poziomu gruntu należy ułożyć kostkę brukową

prostokątną, szarą o wymiarach 6 x 10 x 20 cm z zastosowaniem podsypki z suchej zaprawy cementowo piaskowej o grubości około 15 cm.

Koszt wykonania opisanych powyżej robót należy ująć w „**Wycenie prac**” w pozycji „**Roboty konstrukcyjno-budowlane**” w wierszu 4 „**Komora zasuw**”.

WICEPREZES ZARZĄDU

(---)

Wiesław Kujawski

PREZES ZARZĄDU

(---)

Walery Tankiewicz