

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa: Budynek nr 13 na terenie KNW przy ulicy Królewieckiej 130 w Elblągu

Zadanie:

**„Remont pomieszczeń w budynku nr 13 w KNW przy ul. Królewieckiej 130
w Elblągu”**

Zakres robót obejmuje:

1. Wykucie otworu w ścianie z cegły gr. 25cm stanowiącego przejście między budynkiem głównym a częścią socjalną ,

2 .Osadzenia w murze kraty zabezpieczającej drzwi wejściowe.

Kratę wykonać zgodnie z obowiązującą normą obronną. Krata zabezpieczona farba antykorozyjną w kolorze szarym.

Krata wykonana z prętów o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i oczku nie większym niż 80mm w poziomie i 240 mm w pionie.

Poglądowy rysunek konstrukcji załączony do specyfikacji .Krata zamykana od wewnątrz na zamek klasy 5 lub zabezpieczona kłódką co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odpornością na korozję co najmniej klasy 2.

Czynności do wykonania w ramach zamówienia

- Wykucie w ścianie murowanej z cegły gr.25cm otworu o wym.1,20*2,10m,
- Demontaż gniazda wtykowego
- Wykucie bruzd dla osadzenia belek stalowych,
- Wykonanie nadproża dla otworu dł.1,20m z 2 xC140 dł.1,60m wraz wykonaniem czterech otworów montażowych i montażem prętów fi 16 gwintowanych,
- Obrobienie ościeży otworu tynkiem z szpachlowaniem i pomalowaniem, wykonanie tynku mozaikowego oraz uzupełnienie płytek ceramicznych na cokole,
- Odniesienie i złożenie we wskazanym miejscu materiałów z demontażu,
- Mechaniczne wykucie gniazd na kotwy do zamocowania kraty,
- Obsadzenie kraty zabezpieczającej otwór wejściowy o wymiarach 1,10x2,11m
- Uzupełnienie ubytków w tynku po wykonaniu prac montażowych,
- Zawieszenie, pasowanie i regulacja kraty.

- Uporządkowanie pomieszczenia korytarza po wykonanych pracach remontowych
- Wywóz gruzu na wysypisko

UWAGA: Wykonawca dokona własnego obmiaru kraty przed jej wykonaniem i dokona uzgodnień z użytkownikiem.