
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja placu zabaw przy ul. Śniadeckich 35/Śniadeckich 33 w Grudziądzu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
ADRES INWESTYCJI: 86-300 Grudziądz ul. Śniadeckich 33 / Śniadeckich 35, działka 41, obręb 106.
NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
ADRES INWESTORA: 86-300 Grudziądz, ul. Za Basenem 2

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana mgr inż. Michał Sowiński

DATA OPRACOWANIA: 02.2025

Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz zakresem prowadzonych robót.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ostatecznego wyjaśnienia wykrytych błędów i niejasności mogących wpłynąć na wycenę prac.

W przypadku konieczności zmiany parametrów technicznych materiałów, należy uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Dokumentacja projektowa			
1 d.1	analiza indywidualna	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty przygotowawcze - budowlane			
2 d.2	KNP ZREW 11 0101-006	Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót - zabezpieczenie miejsca pracy i udzielenie instruktażu pracownikom. Wygrozdzenie stref niebezpiecznych, oznakowanie miejsca prowadzonych robót. UWAGA: z uwagi na teren osiedla mieszkaniowego i istniejące, użytkowane elementy zagospodarowania terenu należy zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Krotność = 2	prac.		
		1	prac.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.2	KNR 2-01 0121-02 analiza indywidualna	Geodezyjne pomiary realizacyjne.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Prace demontażowe			
4 d.3	analiza indywidualna	Demontaż istniejących, zniszczonych elementów zabawowych - dwuosobowa huśtawka (bujak), zjeżdżalnia, piaskownica, karuzela wraz z utylizacją.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Renowacja istniejących elementów wyposażenia placu zabaw			
5 d.4	analiza indywidualna	Renowacja kolorystyczna wraz z naprawami bieżącymi elementów istniejących - ławka, kosze na śmieci. Uwaga: w przypadku braku możliwości wykorzystania elementów z demontażu z uwagi na zły stan techniczny Wykonawca dostarczy i zamontuje nowe elementy zgodnie z projektem. 1 szt. ławki + 2 kosze na śmieci - elementy istniejące.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5		Zagospodarowanie terenu - elementy małej architektury			
6 d.5	analiza indywidualna	Zakup, dostaw i montaż - zestaw integracyjny QUADRO. Przygotowanie podłoża, fundamentu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.5	analiza indywidualna	Zakup, dostaw i montaż - zestaw Action4kids. Przygotowanie podłoża, fundamentu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.5	analiza indywidualna	Zakup, dostaw i montaż - piaskownica z bali 3x3 m. Przygotowanie podłoża, fundamentu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.5	analiza indywidualna	Zakup, dostaw i montaż - huśtawka podwójna z siedziskiem gumowym prostym oraz siedziskiem typu koszyk. Przygotowanie podłoża, fundamentu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.5	analiza indywidualna	Zakup, dostaw i montaż - huśtawka bocianie gniazdo. Przygotowanie podłoża, fundamentu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.5	analiza indywidualna	Zakup, dostaw i montaż - tablica do rysowania z grą kółko i krzyżyk. Przygotowanie podłoża, fundamentu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.5	analiza indywidualna	Zakup, dostaw i montaż - pojedyncza wałka metalowa. Przygotowanie podłoża, fundamentu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.5	analiza indywidualna	Zakup, dostaw i montaż - huśtawka autko. Przygotowanie podłoża, fundamentu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.5	analiza indywidualna	Zakup, dostaw i montaż - ławki zewnętrzne. Przygotowanie podłoża, fundamentu. Dokupienie brakujących elementów.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.5	KNR 2-31 0703-05 analogia	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej. UWAGA: treść ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Powierzchnia bezpieczna, ogrodzenie			
16 d.6	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów.	ha		
		0,056	ha	0,056	
				RAZEM	0,056
17 d.6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm. Uwaga: ziemie z wykopu zagospodarować na terenie Inwestora, celem zniwelowania skarpy i wyprofilowania terenu.	m2		
		560	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
18 d.6	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości. Krotność = 2	m2		
		560	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
19 d.6	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe.	m		
		96	m	96,000	
				RAZEM	96,000
20 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	m3		
		4,8	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
21 d.6	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Zaleca się zastosowanie obrzeży gumowych, bezpiecznych.	m		
		96	m	96,000	
				RAZEM	96,000
22 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m2		
		560	m2	560,000	
				RAZEM	560,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.6	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny.	m2		
		560	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
24 d.6	KNR 2-21 0502-01	Układanie nawierzchni gruntowej - nawierzchnia bezpieczna z piasku. Kruszywo płukane, wolne od cząstek gliny, mułu. Piasek z atestem.	m2		
		560	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
25 d.6	2	Układanie nawierzchni gruntowej gliniastych placów i dróg ogrodowych (dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu). Krotność = 10	m2		
		560	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
26 d.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego o wysokości min. 1,0 m wraz furtką o szerokości min. 1,2 m.	m		
		96	m	96,000	
				RAZEM	96,000
7		Roboty końcowe			
27 d.7	analiza indywidualna	Uporządkowanie terenu w zakresie robót zgodnym z dokumentacją techniczną. Wyrównanie terenu, odtworzenie trawników, uzupełnienie roślinności ozdobnej po robotach rozbiórkowych i demontażowych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.7	analiza indywidualna	Pomiary geodezyjne - powykonawcze w zakresie robót zgodnym z dokumentacją techniczną.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Dokumentacja projektowa		2
2 Roboty przygotowawcze - budowlane		2
3 Prace demontażowe		2
4 Renowacja istniejących elementów wyposażenia placu zabaw		2
5 Zagospodarowanie terenu - elementy małej architektury		2
6 Powierzchnia bezpieczna, ogrodzenie		3
7 Roboty końcowe		4
Spis treści		5