

Tytuł opracowania:	<p align="center">PROJEKT WYKONAWCZY</p> <p align="center">Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji – Modernizacja zasilania w energię elektryczną w zakresie wymiany istniejącej rozdzielniczy niskiego napięcia RGnn wraz z układem kompensacji mocy biernej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach – BUDYNEK M</p>
Inwestor:	<p align="center">Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce.</p>
Jednostka projektowania:	<p align="center">EWIRED Sp. z o.o. ul. Na Węgry 3, 32-440 Sułkowice tel.: +48 515-164-468 ewired.biuro@gmail.com</p>
Branża:	<p align="center">ELEKTRYCZNA</p>

REWIZJA 1 17.01.2025

	Tytuł, imię, nazwisko	Data opracowania	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Karabin	10.2024	MAP/0319/PWOE/13	mgr inż. Bartłomiej Karabin uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bud. w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr ewidencyjny: MAP/0319/PWOE/13
Sprawdził	mgr inż. Paweł Wrona	10.2024	MAP/0063/POOE/11	mgr inż. Paweł Wrona uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr ewidencyjny: MAP/0063/POOE/11
Opracował	mgr inż. Mateusz Koźlak	10.2024	MAP/0372/WBE/16	

Sułkowice, październik 2024r.

1. Spis treści

1. Spis treści	1
2. Zakres opracowania.....	2
3. Podstawa opracowania.....	2
4. Instalacja nn w obiekcie	3
4.1. Rozdzielnice nn	3
4.1.1. Rozdzielnica główna RNN.....	3
4.2. Odpięty z rozdzielnic.....	3
4.3. Analizatory parametrów zasilania w rozdzielnic.....	4
4.4. Automatyka SZR	6
4.4.1. Zasilanie układów automatyki SZR.....	7
4.4.2. Wybór sterowania automatyki SZR.....	7
4.5. System BMS.....	9
4.6. Instalacja oświetleniowa	10
4.6.1. Oświetlenie awaryjne	10
4.7. Instalacja połączeń wyrównawczych	11
4.8. Instalacja przeciwprzepięciowa	11
4.9. Ochrona przeciwporażeniowa	11
5. Pomiary i sprawdzenia odbiorcze	12
5.1. Maszyny i urządzenia transportu bliskiego	12
5.2. Środki ochrony indywidualnej.....	12
5.3. Zasady bezpiecznej pracy	12
5.4. Prace związane z zastosowaniem środków chemicznych.....	13
5.5. Prace spawalnicze.....	13
5.6. Prace wymagające asekuracji.....	13
6. Opis prac budowlanych.....	14
7. Normy	14
8. Spis rysunków.....	17

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy wykonania przebudowy istniejącej rozdzielnic nN w budynku M.

Po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentacjami i wizją lokalną stwierdzono, że zamierzona wymiana rozdzielnic głównej jest trudna i skomplikowana z następujących powodów:

- odpływy z rozdzielnic głównej nie są wyżej w systemie rezerwowane,
- podczas wymiany rozdzielnic należy zapewnić ciągłość zasilania wszystkich WLZ-ów,
- czas przełączania danego odpływu należy skrócić do osiągalnego minimum,
- przełączenie odpływów w możliwie krótkim czasie
- wszystkie wyłączenia/ przełączenia muszą być wcześniej ściśle ustalone z Głównym Energetykiem Szpitala i wykonywane na polecenie pisemne.

Projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne:

- Nową rozdzielnicę główną RNN:
 - Sekcja 1 nierezerwowana
 - Sekcja 2 nierezerwowana
 - Sekcja 3 rezerwowana
- Wpięcie liczników rozdzielnic RNN do BMSu szpitala,
- Instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych

3. Podstawa opracowania

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- Opisu Przedmiotu Zamówienia
- ustaleń i wytycznych od Inwestora
- wizji lokalnej w miejscu realizacji
- przeprowadzonej inwentaryzacji
- wytycznych branżowych

Podstawowe parametry techniczne stacji

- napięcie znamionowe sieci nN: 0,4 kV;

- system ochrony od porażeń w sieci nn (0,4kV) szybkie wyłączanie w układzie sieciowym TN- S

4. Instalacja nn w obiekcie

4.1. Rozdzielnice nn

4.1.1. Rozdzielnica główna RNN

Na potrzeby zasilania urządzeń budynku M projektuje się nową rozdzielnicę RNN typu ZR-W lub równoważną.

Konstrukcja rozdzielnicy:

Konstrukcja rozdzielnicy wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 2.5mm, otworowanie 25mm zgodnie z DIN 43660.

Drzwi rozdzielnicy z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm

Wymiary rozdzielnicy:

Wysokość rozdzielnicy: 1900 mm

Głębokość rozdzielnicy 600 mm

Szerokość pól – 400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm.

Oszynowanie rozdzielnicy:

Ze względu na warunki pracy wewnątrz pomieszczenia (tem. otoczenia 35 st.C – średnia 24-godzinna) szyny zbiorcze Cu 2x30x10mm na fazę. Szyny w polach odpływowych 60x10mm (L1,L2,L3,N,PE).

Zasilanie rozdzielnicy:

Rozdzielnica zasilona będzie ze stacji S-2 istniejącymi liniami kablowymi:

Zasilanie sekcji 1 nierezerwowanej z transformatora nr 1 - 5x YKY 1x185mm²

Zasilanie sekcji 2 nierezerwowanej z transformatora nr 2 - 5x YKY 1x185mm²

Zasilanie sekcji 3 rezerwowanej z agregatu - 5x YKY 1x150mm²

4.2. Odpływy z rozdzielnicy:

Jako zabezpieczenie kabli odpływowych zastosowano rozłączniki listwowe 400A i 160A. Rozłączniki 400A należy zabudować na rozstawie szyn 185mm. W celu montażu rozłączników 160A należy zastosować odpowiedni adapter pasujący pod otworowanie oszynowania rozłącznika 400A. Rozwiązanie to pozwoli w przyszłości zamienić aparat 400A na 2 x 160A lub odwrotnie bez konieczności zmiany rozstawu otworowania a tym samym wyłączania rozdzielnicy spod napięcia. Każdy odpływ

będzie monitorowany przez analizator parametrów zasilania. W tym celu należy rozłączniki bezpiecznikowe wyposażać w odpowiednie bloki przekładnikowe montowane wewnątrz rozłącznika. Obwody wtórne z bloków przekładnikowych należy wyprowadzić na listwy zaciskowe ze zworami a następnie podłączyć pod odpowiednie zaciski analizatora. Napięcie do analizatora należy doprowadzić zza rozłącznika. Połączenie to pozwoli obsłudze zdalnie sprawdzić stan wkładki topikowej. Napięcie pomocnicze do analizatorów należy doprowadzić sprzed rozłącznika. W tym celu w danym polu należy zabudować zabezpieczenie nadprądowe i zasilic wszystkie analizatory w tym polu.

4.3. Analizatory parametrów zasilania w rozdzielnicach:

Analizatory parametrów zasilania w polach zasilających:

Parametry analizatora w polach zasilających	
Typ pomiaru	U,I,P,Q,S, $\cos\varphi$,E
Napięcia zasilania	90...450V AC 45...65Hz
Częstotliwość sieci	50Hz
Prąd znamionowy	1A, 5A
Typ sieci	1P+N
	3P
	3P+N
Dokładność pomiarowa	Energia czynna +/- 0.5 % Energia bierna +/- 2 % Moc czynna +/- 0.5 % Moc pozorna +/- 0.5 % Częstotliwość +/- 0.05 % Współczynnik mocy +/- 0.5 Prąd +/- 0.5 % Napięcie +/- 0.5 % Energia pozorna +/- 0.5 % Moc bierna +/- 2 %
Klasa dokładności	0,5s energia czynna zgodnie z IEC 62053-22
Ilość wyjść	2 przekaźnikowe 2 cyfrowe
Zapis danych	Rejestry alarmów Min/maks wartości chwilowych

	Dziennik danych Zapis czasu Rejestry konserwacji Dzienniki zdarzeń
Protokół komunikacyjny	Ethernet Modbus TCP/IP

Analizatory parametrów zasilania w polach odpiływowych:

Parametry analizatora w polach odpiływowych	
Typ pomiaru	U,I,P,Q,S, $\cos\varphi$,E
Napięcia zasilania	90...450V AC 45...65Hz
Częstotliwość sieci	50Hz
Prąd znamionowy	1A, 5A
Typ sieci	1P+N 3P 3P+N
Dokładność pomiarowa	Energia czynna +/- 0.5 % Energia bierna +/- 2 % Moc czynna +/- 0.5 % Moc pozorna +/- 0.5 % Częstotliwość +/- 0.05 % Współczynnik mocy +/- 0.5 Prąd +/- 0.5 % Napięcie +/- 0.5 % Energia pozorna +/- 0.5 % Moc bierna +/- 2 %
Klasa dokładności	0,5s energia czynna zgodnie z IEC 62053-22
Ilość wyjść	2 przekaźnikowe 2 cyfrowe
Zapis danych	Rejestry alarmów Min/maks wartości chwilowych Dziennik danych Zapis czasu Rejestry konserwacji Dzienniki zdarzeń
Protokół komunikacyjny	Modbus RTU, RS 485

W polach odpływowych rozdzielnic, analizatory na odpływach oświetleniowych pełnić będą dodatkową rolę. Po zaniku napięcia na danym odpływie wyjście przekaźnika analizatora wysyłać będzie sygnał do rozdzielnic RUPS w bud. L. Stycznik w rozdzielnic RUPS zostanie załączony co skutkować będzie uruchomieniem oświetlenia awaryjnego w budynkach objętych tym systemem. Aby zrealizować ten scenariusz po wymianie rozdzielnic należy połączyć analizatory monitorujące obwody oświetleniowe zgodnie ze schematem.

4.4. Automatyka SZR

W rozdzielnic głównej RNN, przewidziano układ automatyki samoczynnego załączenia rezerwy SZR. Układ połączeń został przedstawiony na schemacie ideowym zasilania.

Pomiędzy aparatami wskazanymi na rysunku należy wykonać blokadę elektryczną, aby uniemożliwić zwarcie jednego toru zasilającego z drugim (pracy równoległej transformatorów). Podstawowym zadaniem układu automatyki jest przełączanie zasilania pomiędzy dostępnymi liniami zasilającymi w celu zapewnienia możliwie ciągłego zasilania. Układ automatyki zrealizowany w opraciu o sterownik programowalny oraz panel operatorski 7". Odwzorowanie położenia styków aparatów wykonawczych oraz blokady ich załączenia muszą zostać zrealizowane niezależnie przez dwie jednostki logiczne, tak aby sygnał załączenia każdego łącznika powstał na drodze dwóch szeregowo połączonych styków wyjściowych sterownika. Na elewacji rozdzielnic należy zabudować lampki do sygnalizacji miejscowej stanów pracy układu SZR.

- obecność prawidłowego napięcia zasilania dla każdego źródła - lampki barwy białej
- stan załączenia (zamknięcia łączników) – lampka barwy białej w obudowie zablokowanych przycisków
- sytuacji alarmowej – zadziałanie wyzwalacza wyłącznika oraz zakłócenia w działaniu układu SZR (np. niewykonanie przez automatykę SZR cyklu przełączania, itp.) – lampka barwy czerwonej
- wyłączenie pożarowe - lampka koloru czerwonego

4.4.1. Zasilanie układów automatyki SZR

Zasilania obwodów automatyki należy wykonać ze źródła podstawowego / źródła rezerwowego samoczynnie przełączalne. Dodatkowo układ SZR należy zasilic przez UPS 1kVA o sinusoidalnym charakterze napięcia wyjściowego aby potrzymać sygnalizację w czasie braku zasilania zewnętrznego. Okablowanie pomiędzy Układem SZR a aparatami wykonawczymi należy wykonać przewodami ekranowanymi. Przewody należy układać w możliwie największym odstępnie od kabli zasilających oraz odpływowych rozdzielnic. Ekrany przewodów podłączyć do zacisku PE w przedziale sterownika SZR za pomocą dedykowanych do tego zacisków.

4.4.2. Wybór sterowania automatyki SZR

W każdym układzie sterowania przewidziano następujące tryby sterowania aparatami:

- a) **„AUTO”** - sterowanie odbywa się w trybie automatycznym, według algorytmu omówionego poniżej.

Przełączenie przełącznika do pozycji „Sterowanie automatyczne” musi zostać zasygnalizowane żółtym podświetleniem przełącznika w przypadku spełnionych warunków sterowania automatycznego. Sterowanie ręczne (elektryczne – przyciskami S1, S2, S3, S4, S5) łącznikami zostaje zablokowane. Przy spełnionych warunkach sterowania automatycznego położenie łączników zostanie automatycznie skorygowane adekwatnie do bieżących warunków zasilania, zgodnie z wybranym diagramem łączy, łącznie z uruchomieniem agregatu prądotwórczego, kontroli jego napięcia i gotowości do przyjęcia obciążenia oraz czasu jego wybiegu. Czas zwłoki reakcji układu SZR na zanik napięcia sieci musi być edytowalny przez użytkownika w zakresie 500 ms–30.000ms za pomocą panelu operatorskiego. Czas zwłoki reakcji układu SZR na powrót napięcia sieci musi być edytowalny przez użytkownika w zakresie 500ms–30.000ms za pośrednictwem panelu operatorskiego. Czas pracy generatora do zatrzymania po powrocie napięcia sieci (czas wybiegu) musi być edytowalny przez użytkownika w zakresie 1–30 min za pośrednictwem panelu operatorskiego.

- b) **„RĘCZNY”** - sterowanie wyłącznikami odbywa się za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych na elewacji rozdzielnic.

Układ wyposażony w podświetlany przełącznik służący do wyboru trybu sterowania „Automatyczne”/”Ręczne”. Do sterowania ręcznego aparatami na elewacji pola SZR rozdzielnic zainstalowano podwójne przyciski (S1, S2, S3, S4, S5). W trybie

sterowania ręcznego przyciskami (S1, S2, S3, S4, S5) można załączać i wyłączać łączniki - z wykluczeniem operacji objętych blokadami. Blokada uniemożliwiają jednoczesne zamknięcie łączników podających zasilanie z dwóch zasilaczy na te same szyny. Sterowanie ręczne funkcjonuje przy prawidłowym zasilaniu z przynajmniej jednego źródła zasilania. Jeżeli w sterowaniu automatycznym zostanie uruchomiony agregat prądotwórczy, to po przełączeniu do trybu sterowania ręcznego agregat zostanie zatrzymany.

c) WYŁĄCZENIE AWARYJNE/ POŻAROWE SZR

Przy wejściu do pomieszczenia rozdzielnic należy zabudować wyłącznik awaryjny (ppoż.). Naciśnięcie tego przycisku powoduje, niezależnie od bieżącego trybu sterowania i stanu zasilania, wyłączenie zamkniętego w danej chwili łącznika mocy SZR. W stanie tym zostaje zablokowane ręczne załączanie wymienionych aparatów oraz sterowanie automatyczne SZR. Przycisk ten może być powielony poza rozdzielnicą (GWP). Po zadziałaniu wyłączenia awaryjnego (przeciw-pożarowego) zapala się podświetlenie czerwonego przycisku na synoptyce układu SZR. Stan ten zostaje zapamiętany przez sterownik SZR. W celu przywrócenia zasilania rozdzielnic należy „odciągnąć” wciśnięty przycisk GWP oraz w trybie sterowania ręcznego skasować błąd. Jeśli wyłączony łącznik pozostał w pozycji „wyzwolony” (TRIP) należy go wyłączyć w trybie sterowania ręcznego. Wyłączenie przeciwpożarowe funkcjonuje przy istniejącym zasilaniu z przynajmniej jednego źródła. Wciśnięcie przycisku GWP przy braku zasilania z obu źródeł przygotowuje układ do wyłączenia bezpośrednio po pojawieniu się napięcia z przynajmniej jednego źródła.

Algorytmy sterowania automatycznego – „AUTO”:

Stan normalnej pracy

Za stan pracy normalnej uważa się taki, w którym każda z sekcji rozdzielnic RNN zasilana jest z:

- sekcja 1 zasilana z transformatora TR1 stacji S-2
- sekcja 2 zasilana z transformatora TR2 stacji S-2
- sekcja 3 zasilana z sekcji rezerwanej stacji S-2

Aparaty wykonawcze	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Praca normalna	Z	Z	0	0	Z
Brak zasilania z transformatora TR1-stacji S-2	0	Z	0	Z	Z
Brak zasilania z transformatora TR2-stacji S-2	Z	0	0	Z	Z
Brak zasilania z transformatora TR1 i TR2-stacji S-2	0	0	Z	0	0
Wyłączenie głównym wyłącznikiem prądu	0	0	0	0	0
Z – Aparat załączony					
0 – Aparat wyłączony					

Algorytm sterowania ręcznego – „RĘCZNY”:

W trybie sterowania ręcznego nie jest realizowana automatyka SZR, ale sterownik realizuje funkcje poprawnego załączenia poszczególnych aparatów. Wybór źródła zasilania jest możliwy za pomocą przycisków na elewacji rozdzielnic.

Zarówno w pracy automatycznej jak i ręcznej układ blokad musi uniemożliwić pracę równoległą transformatorów na szyny Rozdzielni Głównej nn.

d) Komunikacja SZR z systemem BMS

W celu przesłania informacji o aktualnym stanie pracy układu SZR do nadrzędnego systemu BMS należy wyposażyć układ w taką możliwość oraz zapewnić komunikację po protokole Ethernet TCP/IP.

4.5. System BMS

Na terenie szpitala funkcjonuje system BMS. Należy do niego przyłączyć:

- analizatory paramterów zasilania zabudowane w przedziałach zasilających RNN
- analizatory parametrów zasilania zabudowane na odpywach rozdzielnic RNN
- układ SZR

Urządzenia:

W celu przesłania informacji z urządzeń należy w pomieszczeniu RNN zabudować szafę RACK 8U wyposażoną w:

- Listwę zasilającą
- PatchPanel 7A wyposażony
- Switch przemysłowy zarządzalny 16 portów RJ45, 10/100Mbit/s
- Zasilacz 230VAC/24DC, 480W
- Konwertery RS485//TCP/IP (montaż w RNN)

Okablowanie:

Z szafy RACK należy wyprowadzić okablowanie FTP cat. 7A do najbliższego punktu dystrybucyjnego. Miejsce podłączenia należy ustalić z działem IT ŚCO.

Okablowanie pomiędzy szafą RACK a urządzeniami zabudowanymi w RNN należy wykonać przewodami FTP cat. 7A.

Konfiguracja, uruchomienie i próby:

Po wymianie rozdzielnic i wykonaniu wszystkich połączeń należy dodać urządzenia do istniejącego systemu BMS i skonfigurować układ. W celu sprawdzenia poprawności działania należy wykonać próby funkcjonalne.

4.6. Instalacja oświetleniowa

4.6.1. Oświetlenie awaryjne

Na terenie budynku oświetlenie awaryjne zasilane jest z centralnego zasilacza UPS, który zlokalizowany jest w bud. L. W celu uruchomienia oświetlenia awaryjnego w budynku M w rozdzielnic głównej budynkowej (M) został zaprojektowany układ do zdalnego uruchamiania centralnego zasilacza. Układ działa w oparciu o analizatory, które po odpowiednim ustawieniu progu alarmowego obecności napięcia na odpływie zwierają lub rozwierają styk sterując przekaźnikiem pomocniczym. Przekaźnik pomocniczy zbiera informację z odpływów zasilających tablice oświetleniowe w budynku M. Po zaniku napięcia na jakimkolwiek odpływie zostaje uruchomiony centralny zasilacz i tym samym zostaje załączone oświetlenie awaryjne we

wszystkich budynkach, których oświetlenie awaryjne zasilone jest z tego zasilacza. W tym celu od pomieszczenia rozdzielnic budynku M do rozdzielnic RUPS w bud. L należy wykonać trasę kablową, korytem siatkowym 60H60 w systemie E-90. W korycie, ułożyć kabel HDGsekwf 2x2,5mm².

Przebieg trasy należy ustalić na etapie realizacji inwestycji.

4.7. Instalacja połączeń wyrównawczych

Wewnątrz pomieszczenia rozdzielnic RNN, na ścianach należy ułożyć bednarkę 30x4mm i połączyć z szyną PE rozdzielnic głównej RNN.

Oprócz powyższego z szynami uziemiającymi – bednarą – należy połączyć między innymi: korytka i drabinki kablowe, metalowe drzwi do rozdzielni, kanały wentylacyjne, wszelkie metalowe konstrukcje (kątowniki kanału).

4.8. Instalacja przeciwprzepięciowa

Projektowana rozdzielnice główne zostaną wyposażone w ochronniki przeciwprzepięciowe zgodnie ze schematami.

4.9. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) ma być realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, użyciu obudów, barier, umieszczaniu poza zasięgiem ręki.

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić za pomocą pomiarów po wykonaniu instalacji. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) ma być realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, użyciu obudów, barier, umieszczaniu poza zasięgiem ręki.

Jako system dodatkowej ochrony od porażenia prądem elektrycznym zastosowane zostanie:

- w instalacji niskiego napięcia 0,4/0,23 kV **SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA**, realizowane za pomocą wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30 mA.

We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych.

Urządzenia w rozdzielnicach elektrycznych będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi. Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Należy opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektrycznych, rozdzielnic.

5. Pomiary i sprawdzenia odbiorcze

Instalację przed przekazaniem do eksploatacji należy poddać oględzinom i próbom. Pomiary i próby powinny obejmować:

- badanie ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych;
- pomiary rezystancji instalacji elektrycznej;
- samoczynnego wyłączenia zasilania;
- pomiary rezystancji uziemienia;
- próbę kolejności faz;
- próbę działania (rozdzielnic, napędów, urządzeń, agregatów, UPS);
- wszelkie pomiary wymagane przez dostawców poszczególnych urządzeń.

Wyniki pomiarów wraz z dokumentacją powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu.

5.1. Maszyny i urządzenia transportu bliskiego

Zastosowane maszyny i urządzenia transportu bliskiego oraz sprzęt muszą być wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacją (DTR) i instrukcjami: obsługi i konserwacji, bezpieczeństwa pracy oraz wymogami bezpieczeństwa pracy oraz wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Maszyny używane na budowie powinny być sprawne i bezpieczne. Obsługiwane powinny być zgodnie z warunkami bezpiecznej obsługi.

5.2. Środki ochrony indywidualnej

Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać certyfikaty i oceny zgodności z normami.

5.3. Zasady bezpiecznej pracy

Należy zachować wszelkie procedury postępowania i komunikowania się zmierzające do stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót. W przypadku bezpośredniego zagrożenia na budowie, należy stworzyć warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie właściwych oznakowań, np. dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

Prace związane z obecnością napięcia elektrycznego

Przy wszelkich pracach, przy których niezbędne jest korzystanie z linii i urządzeń energetycznych, należy stosować wszelkie możliwe obniżenia napięcia, np. przy oświetleniu obiektu i dróg komunikacyjnych. Przy stosowaniu napięcia 220 V i wyższego (380 V) obowiązuje bezwzględna kontrola linii i urządzeń energetycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji tych linii. Należy stosować typowe rozdzielnice prądu oraz inne sprzęty elektryczne posiadające konieczne dopuszczenia i oceny zgodności z normami. Zabrania się stosowania wszelkich prowizorycznych podłączeń.

5.4. Prace związane z zastosowaniem środków chemicznych

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków chemicznych właściwie oznakowanych z kartą charakterystyki identyfikującą substancję chemiczną (związek chemiczny, mieszaninę) oraz określającą zagrożenia, jakie ten związek powoduje. Środki chemiczne (substancje chemiczne) mogą być stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.5. Prace spawalnicze

Prace te powinny być wykonywane ze szczególnym zachowaniem ostrożności związanej z zaproszeniem ognia, np. w pobliżu składowisk materiałów palnych (np. wełna mineralna, styropian). Będą uwzględniały również wymogi ochrony osobistej osób pracujących i przebywających w pobliżu.

5.6. Prace wymagające asekuracji

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych należy zachować szczególną ostrożność, niektóre z nich wymagają asekuracji drugiej osoby, a w szczególnych okolicznościach (poważnego zagrożenia życia) nadzoru brygadzysty. Na budowie asekuracji wymagają prace:

- w wykopach o głębokości większej od 2m,
- w studniach kablowych,
- w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach monterskich,
- na czynnych gazociągach,
- związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigu, żurawia wieżowego i samojezdniowego,
- spawalnicze (także cięcie gazowe i elektryczne),
- wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
- przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem (z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek),

- wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem.

6. Opis prac budowlanych

Istotne ubytki w powierzchniach wszystkich ścian wewnętrznych budynku i na suficie należy uzupełnić zaprawami renowacyjnymi, całość wyczyścić, zagruntować i przygotować do malowania.

Wszystkie ściany wewnętrzne i sufit pomieszczeń stacyjnych podlegają dwukrotnemu malowaniu farbą emulsyjną w kolorze białym.

W pomieszczeniu rozdzielni nn 0,4kV istniejąca posadzka podlega remontowi w zakresie:

- Istniejące kanały kablowe udrożnić, oczyścić uzupełnić zaprawami renowacyjnymi i zagruntować.
- Nierówności i ewentualne odspojenia posadzki istniejącej skuć w niezbędnym do poprawnego wykonania nowej posadzki zakresie.
- Wyjścia kanałów kablowych na zewnątrz stacji należy uszczelnić
- Obrzeża kanałów oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną.
- Kanały kablowe na całej swojej długości występowania poza odcinkami występowania przedziałów kablowych w rozdzielni głównej muszą być przykryte blacha stalową ryflowaną ocynkowaną o grubości min 5mm.

7. Normy

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących norm i przepisów:

- Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)
- PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania podstawowe
- PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie odbiorcze
- PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
- PN-HD 60364-5-56:2019-01- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
- PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
- PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
- PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
- PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
- PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
- PN-EN IEC 60664-1:2021-02 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania
- PN-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
- PN-EN 61643-11:2013-06 - Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia do ograniczenia przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania i próby.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
 - PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączenie izolacyjne i łączenie
 - PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
 - (wycofana) PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk
 - PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa
 - PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
 - N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa
 - PN-EN 12464-1 - Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1 Miejsce pracy we wnętrzach
 - PN-EN 1838 - Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne
 - PN-EN 50172 - Systemy awaryjne. Oświetlenie ewakuacyjne

Projektował
mgr inż. Bartłomiej Karabin

8. Spis rysunków

Lp.	Nazwa rysunku:	Numer rysunku/dokumentu:
1	Inwentaryzacja rozdzielnic głównej budynku M	E1
2	Schemat rozdzielnic RNN dla budynku M	E2
3	Widok rozdzielnic RNN budynku M	E3
4	Schemat układu załączania oświetlenia awaryjnego	E4
5	Rzut piwnicy budynku M – trasy kablowe, WLZ, usytuowanie rozdzielnic	E5

Oświadczenie projektanta

Kraków, 25.10.2024r.

mgr inż. Bartłomiej Karabin
Nr upr.: MAP/0319/PWOE/13

Niniejszym oświadczam, że projekt:

***Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji – Modernizacja zasilania w energię elektryczną w zakresie wymiany istniejącej rozdzielniczy niskiego napięcia RGnn wraz z układem kompensacji mocy biernej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
BUDYNEK M***

Wykonany dla Inwestora:

***Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Stefana Artwińskiego 3,
25-734 Kielce.***

Przez:

***EWIRED Sp. z o.o.
ul. Na Węgry 3, 32-440 Sułkowice***

Branża:

ELEKTRYCZNA

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami SIWZ a w szczególności OPZ.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 r. z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 16.04.2004 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane).

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

mgr inż. Bartłomiej Karabin
mgr inż. Bartłomiej Karabin
uprawnienia bud. do projektowania i kierowania
robotami bud. w spec. w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr ewidencyjny: MAP/0319/PWOE/13

Oświadczenie sprawdzającego

Kraków, 25.10.2024r.

mgr inż. Paweł Wrona
Nr upr.: MAP/0063/POOE/11

Niniejszym oświadczam, że projekt:

***Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji – Modernizacja zasilania w energię elektryczną w zakresie wymiany istniejącej rozdzielnicy niskiego napięcia RGnn wraz z układem kompensacji mocy biernej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
BUDYNEK M***

Wykonany dla Inwestora:
***Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Stefana Artwińskiego 3,
25-734 Kielce.***

Przez:
EWIRED Sp. z o.o.
ul. Na Węgry 3, 32-440 Sułkowice

Branża:
ELEKTRYCZNA


został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami SIWZ a w szczególności OPZ.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 r. z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 16.04.2004 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane).

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

mgr inż. Paweł Wrona

mgr inż. Paweł Wrona
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności inst. w zakresie sieci,
instalacji, i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr ewidencyjny: MAP/0063/POOE/11



MAP OIIB/KK/0054-0334/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z późn. zm.*), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.*), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.*) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.*).

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, że

Pan mgr inż. **Bartłomiej Władysław Karabin**
urodzony dnia 11.11.1982 r. w Limanowej
uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0319/PWOE/13

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan Bartłomiej Karabin posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego
inż. Stanisław Chrobak
3. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Ryszard Damijan

.....
.....
.....





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RTM-PI4-YLU *

Pan Bartłomiej Władysław Karabin o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0069/14

adres zamieszkania Dobra 922, 34-642 Dobra

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-04 roku przez:


Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



MAP OIIB/KK/0054-0078/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.*), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.*), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.*) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*).

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, że

Pan mgr inż. **Paweł Jan Wrona**
urodzony dnia 06.05.1981 r. w Miedźnej
uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0063/POOE/11

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan Paweł Wrona posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:


1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Małgorzata Boryczko
3. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Ryszard Damijan

.....
.....
.....



Otrzymują:

1. Pan Paweł Wrona
ul. Wysłouchów 30c/38
30-611 Kraków
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CIU-A69-J8E *

Pan Paweł Jan Wrona o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0334/11

adres zamieszkania ul. Rydlówka 19/29, 30-363 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-10 roku przez:


Mirostaw Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.



* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





1900

UWAGA:
Wykonać przedział aparatowy dolny niesymetryczny,
większy niż przedział przyłączowy



Dane techniczne rozdzielnic	
Typ	ZR-W
Prąd znamionowy	630A
Prąd znamionowy szyn zbiorczych	630A
Napięcie znamionowe izolacji	690V
Napięcie znamionowe	400V
Prąd zwarciov	55 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały szyn - Icw	50 kA (1s)
Prąd szczytowy szyn zbiorczych	105 kA
Klasa łukoochronności	Brak
Układ sieci	TN-C-S
Częstotliwość	50Hz
Forma podziału	2b
Stopień ochrony	IP40
Kolor	RAL 7035
Ustawienie	Przyścienn

Legenda:
ZSG - zasilanie szynowe górne (szynoprzewód)
ZKD - zasilanie kablowe dolne
OKD - odpływ kablowy dolny

EWIRED

EWIRED Sp. z o.o.
ul. Na Węgry 3, 32-440 Sulkowice
tel.: +48 515-164-468
ewired.biuro@gmail.com

INWESTYCJA:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji – Modernizacja zasilania w energię elektryczną w zakresie wymiany istniejącej rozdzielnic niskiego napięcia RGnn wraz z układem kompensacji mocy biernej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

BUDYNEK M

LOKALIZACJA:

ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce.

INWESTOR:

Świętokrzyskie Centrum OnkologiiSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

TYTUŁ RYSUNKU:

Widok rozdzielnic RGnN budynku M

PROJEKTOWAŁ:

MAP/0319/PWOE/13 mgr inż. Bartłomiej Karabin

SPRAWDZIŁ:

MAP/0063/PODE/11 mgr inż. Paweł Wrona

OPRACOWAŁ:

MAP/0372/WBE/16 mgr inż. Mateusz Kozłak

FAZA/STADIUM:

PW

BRANŻA:

ELEKTR.

DATA:

10.2024

REWIZJA:

FORMAT:

A3


SKALA:

-

NR. RYS.



E3

Monitoring obecności napięcia na WLZ oświetlenia- Zdalny start do Centralnego UPS-a ośw. AW/EW



H1 - kolor zielony - sygnalizacja obecności napięcia sterowania
H2 - kolor czerwony - sygnalizacja zaniku napięcia na odpływach (załączenie centralnego zasilacza)
H1 i H2 - kolumny sygnalizacyjne zabudowane na rozdzielnicy głównej w miejscu widocznym po wejściu do pomieszczenia

<div><div>EWIRED</div><div><div>EWIRED Sp. z o.o.</div><div>ul. Na Węgry 3, 32-440 Sulkowice</div><div>tel.: +48 515-164-468</div><div>ewired.biuro@gmail.com</div></div></div>			
<div><div>INWESTYCJA:</div><div>Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji – Modernizacja zasilania w energię elektryczną w zakresie wymiany istniejącej rozdzielnicy niskiego napięcia RGnn wraz z układem kompensacji mocy biernej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</div><div>BUDYNEK M</div></div>			
<div><div>LOKALIZACJA:</div><div>ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce.</div></div>			
<div><div>INWESTOR:</div><div>Świętokrzyskie Centrum OnkologiiSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce</div></div>			
<div><div>TYTUŁ RYSUNKU:</div><div>Schemat układu załączania oświetlenia awaryjnego</div></div>			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	FAZA/STADIUM: PW	FORMAT: A3
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł Wrona	MAP/0063/POOE/11	BRANŻA: ELEKTR.	SKALA: -
OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Kozłak	MAP/0372/WBE/16	DATA: 10.2024	NR. RYS.
		REWIZJA:	E4



- Uwagi:
1. wymiana drzwi na EI60 wym. 90x200
 2. Przebudowa wentylacji pomieszczenia
 3. Demontaż kanału kablowego
 4. Wykonanie posadzki żywicznej
 5. Naprawa tynków, malowanie, szpachowanie

EWIRED

EWIRED Sp. z o.o.
ul. Na Węgry 3, 32-440 Sułkowice
tel.: +48 515-164-468
ewired.biuro@gmail.com

INWESTYCJA:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji – Modernizacja zasilania w energię elektryczną w zakresie wymiany istniejącej rozdzielnicy niskiego napięcia RGnn wraz z układem kompensacji mocy biernej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
BUDYNEK M

LOKALIZACJA:
ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce.

INWESTOR:
Świętokrzyskie Centrum OnkologiiSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut piwnicy budynku M – trasy kablowe, WLZ, usytuowanie rozdzielnicy

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	FAZA/STADIUM: PW	FORMAT: A3
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł Wrona	MAP/0063/POOE/11	BRANŻA: ELEKTR.	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Koźlak	MAP/0372/WBE/16	DATA: 10.2024	NR. RYS. E5
		REWIZJA:	