
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia punktu widokowego w Woli Korzenieckiej.
ADRES INWESTYCJI : Lesnictwo Posada Rybotycka
INWESTOR : Nadleśnictwo Bircza
ADRES INWESTORA : Stara Bircza 99

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Cichy
DATA OPRACOWANIA : 09.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa ogrodzenia punktu widokowego w Woli Korzenieckiej.					
1		Ogrodzenie z trzech rzędów żerdzi.			
1.1	KNR 2-01 0312-10 z.sz. 2.3 9907	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) Grunt mokry	dół.		
		33+5<doły pod słupki ogrodzenia>	dół.	38.000	
				RAZEM	38.000
1.2	KNR 2-02 0203-0101	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m ³ , transport betonu taczka-mi, japonkami na odległość ok. 350m wraz z osadzeniem śrub kotwiących z betonu B20.	m ³		
		0.3*0.3*1.15*(33+5)<fundamenty słupków>	m ³	3.933	
				RAZEM	3.933
1.3	KNR 19-01 0204-03	Ręczne przygotowanie mieszanki betonowej żwirowej kl. B 15	m ³		
		poz.1.2	m ³	3.933	
				RAZEM	3.933
1.4	KNR 2-03 0209-05	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 5.0 kg - lasze fundamentowe ocynkowane 8x80mm dł.100cm	szt.		
		(33+5)*2	szt.	76.000	
				RAZEM	76.000
1.5	KNNR 10 0708-06 analogia	Ogrodzenie pastwisk żerdziami w 3 rzędach przy rozstawie słupków 4 m - ogrodzenie z trzech żerdzi fi 12 na podwójnych słupach z żerdzi fi 12 z daszkiem z deski nad słupkami - żerdzie montowane na poprzeczkach fi 10.	m ogr.		
		116.0+16.0<29+4 przeszła dł. 4,0m>	m ogr.	132.000	
				RAZEM	132.000
1.6	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - impregnacja dekoracyjno ochronna elementów drewnianych - kolor uzgodniony z inwestorem.	m ²		
		3.14*0.12*1.4*(33+5)*2<słupki>	m ²	40.092	
		3.14*0.12*4.0*(29+4)*3<żerdzie>	m ²	149.213	
		3.14*0.10*0.35*2*(29+4)*3<wspornik żerdzi>	m ²	21.760	
		0.25*0.50*(33+5)<daszki>	m ²	4.750	
				RAZEM	215.815
2		Bariera z żerdzi.			
2.1	KNR 2-01 0312-10 z.sz. 2.3 9907	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) Grunt mokry	dół.		
		7<doły pod słupki ogrodzenia>	dół.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.2	KNR 2-02 0203-0101	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m ³ , transport betonu taczka-mi, japonkami na odległość ok. 350m wraz z osadzeniem śrub kotwiących z betonu B20.	m ³		
		0.25*0.25*0.85*7<fundamenty słupków>	m ³	0.372	
				RAZEM	0.372
2.3	KNR 19-01 0204-03	Ręczne przygotowanie mieszanki betonowej żwirowej kl. B 15	m ³		
		poz.2.2	m ³	0.372	
				RAZEM	0.372
2.4	KNR 2-03 0209-05	Osadzenie w betonie części stalowych o masie dp 2,5 kg - lasze fundamentowe stalowe z prętami zebraowanymi fi 12 fl. 50cm z zabezpieczeniem antykorozyjnym np. farba epoksydowa	szt.		
		7*2	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2.5	KNR 2-21 0602-05	Słupy pergoli i trejaży drewniane osadzone na fundamentach z okrągłaków - słupki toczzone fi 12 z drewna impregnowanego ciśnieniowo.	m ³		
		0.06*0.06*3.14*0.34*7	m ³	0.027	
				RAZEM	0.027
2.6	KNR 2-21 0603-01	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - oczepty z okrągłaków - bariera z żerdzi toczonych fi 12 z drewna impregnowanego ciśnieniowo	m ³		
		0.06*0.06*3.14*4.0*5	m ³	0.226	
				RAZEM	0.226
2.7	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - impregnacja dekoracyjno ochronna elementów drewnianych - kolor uzgodniony z inwestorem.	m ²		
		3.14*0.12*0.34*7<słupki>	m ²	0.897	
		3.14*0.12*4.0*5<żerdzie>	m ²	7.536	
				RAZEM	8.433