

Zamawiający:
Gmina Kodrąb

Przedmiar

Nazwa Inwestycji: Remont

Adres: , Kodrąb

Opis: łazienka 3 parter

Rodzaj robót: budowlano-instalacyjne

Charakterystyka robót:

- demontaż elementów instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
- rozbiórka elementów wykończeniowych na ścianach i posadzkach
- modernizacja przewodowania i okablowania pomieszczenia wraz z oświetleniem i osprzętem
- modernizacja instalacji wod-kan
- wymiana stolarki drzwiowej
- obdowa gk pionów kanalizacyjnych, ciągów rur wodnych i co
- wykonanie nowych podkładów, izolacji i okładzin na ścianach i posadzkach
- montaż sufitów podwieszanych
- montaż kabiny z MDF (ścianki)
- montaż armatury i urządzeń wod-kan,

dodatkowo celem przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych

1. likwidacja drzwi wejściowych do łazienki i pomieszczenia obok
2. wydzielenie przedsionka z pomieszczenia obok na głębokość 1,5 m
3. zamknięcie pomniejszonego pomieszczenia ścianką gk z drzwiami
4. zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego i wykucie nowego otworu drzwiowego w istniejącej ścianie rozdzielającej pomieszczenia (w przedsionku)

Podstawa opracowania: KNR 4-02W, KNNR 5 ERRATA, BC-05, KNR 4-01I, KNR 4-03, KNR 4-03W, KNNR Wacetob 3, KNR 4-01W, KNR 2-02W, KNR 5-08, KNNR 2, KNR 00-31, KNR 2-02U, AW, KNR 2-15W, KNR 5-08W, KNR 2-02

Waluta: PLN

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. rozbiórkowe		
Kod CPV:		
1	KNR 4-02W 0141-01-020 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej krotność= 1,00	1,00 szt
2	KNR 4-02W 0142-01-020 Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00	1,00 szt
3	KNR 4-02W 0234-06-090 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych. Umywalka (korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50 mm) krotność= 1,00	1,00 kpl
4	KNR 4-02W 0234-08-090 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych. Ustęp z miską porcelanową (korki kanalizacyjne z PVC śr.110 mm) krotność= 1,00	1,00 kpl
5	KNR 4-02W 0232-02-020 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o średnicy 50 mm krotność= 1,00	1,00 szt
6	KNR 4-02W 0232-04-020 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm krotność= 1,00	1,00 szt
7	KNR 4-01I 0427-07-050 Rozebranie ścianek działowych z drewna z drzwiami - kabiny krotność= 1,00	2,34 m2
1. 1,8*1,3		2,34
8	KNR 4-01W 0353-09-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	2,00 szt
9	KNR 4-01I 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	17,70 m2
1. 1,5*(1,3*2+3,1*2)		13,20
2. 1,5*1,5*2		4,50
10	KNR 4-01W 0812-05-050 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju krotność= 1,00	5,94 m2
1. 1,3*3,1		4,03
2. 1,5*1,27		1,91
11	KNR 4-01I 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotność= 1,00	16,65 m2
1. 1,5*(3,1*2+1,3*2)-0,7*1,5		12,15
2. 1,5*1,5*2		4,50
12	KNR 4-03 1124-02-020 Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A krotność= 1,00	2,00 szt
13	KNR 4-03W 1122-01-020 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o ilości biegunów - 2. Natężenie prądu do 63 A krotność= 1,00	1,00 szt
14	KNNR 5 ERRATA 0410-020-020 Wentylatory ściienne - analogia wymiana /wsp 1,4 R krotność= 1,00	1,00 szt

15	KNR 4-03W 1133-07-090 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier, przykręcanych krotność= 1,00	2,00 kpl
16	KNR 4-03 0001-01-020 Demontaż puszek wtykowych końcowych w instalacjach elektrycznych (zeszyt 1/92) krotność= 1,00	2,00 szt
17	KNR 5-08 0802-01-020 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle krotność= 1,00	2,00 szt
18	KNR 4-01W 0331-02-050 Wykucie otworów w ścianach o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00	2,52 m2
1. 1,0*2,1		2,10
2. 0,2*2,1		0,42
19	KNR 4-03W 1001-01-040 Wykucie mechaniczne bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtykowych krotność= 1,00	15,00 m
20	KNR 4-01W 0106-04-060 Usunięcie z budynku gruzu ,bez względu na kategorię krotność= 1,00	1,00 m3
21	KNR 4-01W 0109-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	1,00 m3
22	KNR 4-01W 0109-12-060 Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dalsze 10 km / wsp. 10 krotność= 1,00	1,00 m3
23	AW-060 Utylizacja gruzu krotność= 1,00	1,00 m3
2. remontowe Kod CPV:		
24	KNR 4-01W 0303-02-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone) krotność= 1,00	1,47 m2
1. 0,7*2,1		1,47
25	KNR 4-01W 0711-0201-050 Uzupełnienie tynków kat.III z zaprawy cem.-wap.(wap.suchogasz.) na ścianach pł.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 2 m2 krotność= 1,00	3,00 m2
26	KNR 2-02W 2003-01-050 Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01 krotność= 1,00	1,77 m2
1. 1,27*3,05-1,0*2,1		1,77
27	KNR 00-31 0107-01-020 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii krotność= 1,00	1,00 szt
28	KNR 00-31 0111-01-020 Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm montowane na ścianie krotność= 1,00	1,00 szt
29	KNR 00-31 0109-01-020 Montaż zaworów przelotowych o średnicy nominalnej 15 mm gwintowanych do wody zimnej i ciepłej krotność= 1,00	1,00 szt

30	KNR 2-15W 0211-01-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	1,00 podejśc.
31	KNR 2-15W 0211-03-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	1,00 podejśc.
32	KNR 2-15W 0230-0201-090 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, z tworzywa sztucznego krotność= 1,00	1,00 kpl
33	KNR 2-15W 0233-03-090 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" krotność= 1,00	1,00 kpl
34	KNR 5-08W 0210-01-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu krotność= 1,00	20,00 m
35	KNR 5-08W 0303-01-020 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami. Puszki 75x75, o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm ² , mocowane bezśrubowo krotność= 1,00	2,00 szt
36	KNR 5-08W 0307-03-020 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych, świecznikowych krotność= 1,00	2,00 szt
37	KNR 5-08W 0309-01-020 Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem, 2-biegun. przykręcanych lub przyklejanych, końcowych o obciążalności do 10A i przekr.przew.do 2,5mm ² krotność= 1,00	1,00 szt
38	KNR 5-08W 0512-03-090 Montaż opraw oświetleniowych - świetlówek o źródle światła do 4x40 W w sufitach podwieszanych krotność= 1,00	2,00 kpl
39	KNR 4-01W 0705-0701-040 Wykonanie pasów tynku kat.III szer.do 10 cm na zaprawie z wap.suchogaszon.na murach z cegły lub ścianach z bet.pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi krotność= 1,00	15,00 m
40	KNR 2-02W 2004-01-050 Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa 50-01 - obudowa pionu wody, rur co krotność= 1,00	5,40 m ²
1. (0,3+0,3)*3*3		5,40
41	KNR 2-02W 1215-01-020 Drzwiczki osadzone w ścianach, o powierzchni elementów do 0,1 m ² - woda i co krotność= 1,00	2,00 szt
42	KNR Wacetob 3 0809-010-050 Wyrównanie podłoży betonowych poprzez frezowanie krotność= 1,00	5,94 m ²
1. 1,3*3,1+1,5*1,27		5,94
43	KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	5,94 m ²
44	BC-05 0201-02-050 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach poziomych z dwóch warstw folii w płynie 1KS o grub. 1 mm krotność= 1,00	4,03 m ²

45	KNR 2-02 1118-01-050 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	5,94 m2
46	KNR 2-02 1118-09-050 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	5,94 m2
47	KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	29,65 m2
1. 2,5*(1,3*2+3,1*2)-2,0		20,00
2. 2,5*(1,5*2+1,27*2)-2,1*2		9,65
48	BC-05 0201-04-050 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach pionowych z dwóch warstw folii w płynie 1KS o grub. 1 mm krotność= 1,00	20,00 m2
1. 2,5*(1,3*2+3,1*2)-2,0		20,00
49	KNR 2-02 0829-01-050 Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	20,00 m2
50	KNR 2-02 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami ,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	20,00 m2
51	KNR 2 1104-020-050 Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 1,00	4,20 m2
1. 1,0*2,1*2		4,20
52	KNR 2-02W 1022-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone krotność= 1,00	3,60 m2
1. 0,9*2,0*2		3,60
53	KNR 2-02U 2701-01-050 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	8,03 m2
1. 5,93+1,5*1,4		8,03
54	AW-020 Dostawa i montaż ścianki z drzwiami z HPL krotność= 1,00	1,00 szt
55	KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	13,85 m2
1. 2,5*(1,5*2+1,27*2)		13,85