
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki w dwóch salach w Przedszkolu nr 1
ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze, ul. Władysława Reymonta 52
INWESTOR : UM Zabrze
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Wieszołek
DATA OPRACOWANIA : 03.06.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala nr 3			
1	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - demontaż	m ²		
d.1	20205-02	6.35	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
2	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.1	0808-08	33.44	m	33.440	
				RAZEM	33.440
3	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
d.1	0705-01	33.44	m	33.440	
				RAZEM	33.440
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek	m ²		
d.1	0816-06	64.08	m ²	64.080	
				RAZEM	64.080
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na posadzce betonowej - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m2	m ²		
d.1	0519-06 z.sz. 2.3. 9909-04 analogia	64.08	m ²	64.080	
				RAZEM	64.080
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	6.41	m ³	6.410	
				RAZEM	6.410
7	KNR 2-02	Izolacje z folii polietylenowej podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01 analogia	64.08	m ²	64.080	
				RAZEM	64.080
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01 1102-03	64.08	m ²	64.080	
				RAZEM	64.080
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	1105-03	64.08	m ²	64.080	
				RAZEM	64.080
10	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²		
d.1	1115-01 analogia	64.08	m ²	64.080	
				RAZEM	64.080
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina heterogeniczna (wraz z wywinięciem na ścianę)	m ²		
d.1	1112-04	69.1	m ²	69.100	
				RAZEM	69.100
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	69.1	m ²	69.100	
				RAZEM	69.100
13		Dostwa i montaż listew progowych	szt		
d.1	kalk. własna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - montaż	m ²		
d.1	20205-02	6.35	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
15	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu, deszczulek i papy	m ³		
d.1	0116-04	8.1	m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu, deszczulek i papy sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	8.1	m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 8	m ³	8.100	
		8.1		RAZEM	8.100
18	Kalkulacja	Oplata za składowanie gruzu i deszczulek	t		
d.1	własna	17.82	t	17.820	
				RAZEM	17.820
19	Kalkulacja	Oplata za składowanie papy	t		
d.1	własna	0.26	t	0.260	
				RAZEM	0.260
2		Sala nr 4			
20	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - demontaż	m ²		
d.2	20205-02	6.35	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
21	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.2	0808-08	33.44	m	33.440	
				RAZEM	33.440
22	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
d.2	0705-01	33.44	m	33.440	
				RAZEM	33.440
23	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek	m ²		
d.2	0816-06	64.08	m ²	64.080	
				RAZEM	64.080
24	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na posadzce betonowej - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m2	m ²		
d.2	0519-06		m ²	64.080	
	z.sz. 2.3.			RAZEM	64.080
	9909-04				
	analogia	64.08			
25	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0212-01	6.41	m ³	6.410	
				RAZEM	6.410
26	KNR 2-02	Izolacje z folii polietylenowej podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01		m ²	64.080	
	analogia	64.08		RAZEM	64.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 2-02 d.2 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarłe na ostro 64.08	m ² m ²	 64.080	
				RAZEM	64.080
28	KNR-W 2-02 d.2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 64.08	m ² m ²	 64.080	
				RAZEM	64.080
29	KNR 2-02 d.2 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 64.08	m ² m ²	 64.080	
				RAZEM	64.080
30	KNR 2-02 d.2 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina heterogeniczna (wraz z wywinięciem na ścianę) 69.1	m ² m ²	 69.100	
				RAZEM	69.100
31	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 69.1	m ² m ²	 69.100	
				RAZEM	69.100
32	kalk. własna d.2	Dostwa i montaż listew progowych 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR-W 2-02 d.2 20205-02	Oslony na grzejniki - montaż 6.35	m ² m ²	 6.350	
				RAZEM	6.350
34	KNR 19-01 d.2 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu, deszczulek i papy 8.1	m ³ m ³	 8.100	
				RAZEM	8.100
35	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu, deszczulek i papy sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 8.1	m ³ m ³	 8.100	
				RAZEM	8.100
36	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 8.1	m ³ m ³	 8.100	
				RAZEM	8.100
37	Kalkulacja d.2 własna	Opłata za składowanie gruzu i deszczulek 17.82	t t	 17.820	
				RAZEM	17.820
38	Kalkulacja d.2 własna	Opłata za składowanie papy 0.26	t t	 0.260	
				RAZEM	0.260