



Znak sprawy: FZP.271.24.2024

Murowana Goślina, 6 grudnia 2024 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Poprzez stronę www

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu zbierania wód opadowych przy osiedlu 600-lecia jako ekoparku w ramach zadania „Czynna ochrona torfowiska na terenie gminy Murowana Goślina jako elementu ekosystemu miejskiego korytarza ekologicznego””.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pyt. nr 31 z dnia 3 grudnia 2024 r.:

1. Poniżej przesyłam zapisy z normy wskazujące na ilość pali koniecznych do zbadania. Zgodnie z tą normą oraz praktyką nie stosuje się przeprowadzania badań statycznych i dynamicznych na wszystkich palach. Przeprowadzenie badań na wszystkich palach będzie kilkakrotnie droższe od samego palowania. W zamian proponujemy przeprowadzenie badania ciągłości każdego pala oraz wykonania badań statycznych i dynamicznych zgodnie z treścią poniższej normy:

UKD 624.154:624.042

 POLSKI KOMITET NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI	POLSKA NORMA		PN-83 B-02482
	Fundamenty budowlane Nośność pali i fundamentów palowych		Zamiast: PN-69/B-02482
			Grupa katalogowa 0731
Foundations Bearing capacity of piles and pile foundations	Fondations Capacité portante de pieux et des fondations sur les pieux	Фундаменты Несущая способность свай и свайных фундаментов	



7.2.1. Zasady określania liczby i wyboru miejsca pali próbnie obciążanych. W przypadkach:

- a) gdy stwierdzono, że układ warstw gruntów pod daną budowlą jest w zasadzie jednakowy, próbnemu obciążeniu (wciskaniu lub wyciąganiu) należy poddawać następującą liczbę pali:
- co najmniej 2 pale, gdy w skład fundamentu wchodzi do 100 pali,
 - co najmniej 1 pal na każde rozpoczęte dalsze 100 pali przy więcej niż 100 palach;
- b) gdy podłoże podzielić można na szereg różnych stref geotechnicznych, próbnemu obciążeniu powinien być poddany w każdej strefie co najmniej 1 pal (tzw. pal reprezentatywny),
- c) w przypadku występowania w danej budowlі elementów o małych dopuszczalnych osiadaniach, np. fundamentu pod precyzyjne urządzenia, należy poddawać dodatkowo próbnemu obciążeniu przynajmniej 1 pal znajdujący się pod danym elementem,
- d) w przypadku wyznaczania nośności pali pozostałych po wyburzonych budowlach lub pali wykorzystywanych po okresie paroletniej przerwy od czasu ich wprowadzenia w grunt lub niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem budowli, należy poddawać próbnemu obciążeniu co najmniej:
- 2 pale, gdy powierzchnia palowana jest mniejsza niż 900 m²,
 - co najmniej 1 pal na każde rozpoczęte 500 m² przy powierzchni większej niż 900 m²,
- e) we wszystkich przypadkach próbnemu obciążeniu poddawać należy pale w miejscach o najniekorzystniejszych warunkach geotechnicznych.
- Odstęp wzajemny pali próbnie obciążanych powinien wynosić min. 4D i nie powinien być mniejszy niż 3 m.
- Próbnym obciążeniami pali można nie wykonywać, jeżeli liczba pali w obiekcie nie przekracza 25 sztuk, a nośność podłoża oraz jakość wykonania pali nie budzą zastrzeżeń.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W związku z dużą ilością pytań dotyczących badań pali, Zamawiający przychylił się do zmniejszenia ich ilości. Dopuszcza się badania na maksymalnie 5 palach, skrajnym i środkowym.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SWZ.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych – Hanna Popek, tel. 61 8923 660