

Bogdan Kuczyński
19-200 Grajewo Osiedle Południe 60C/24
Data opracowania: 2025-02-21

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Utwardzenie placu postojowego przy drodze gminej w m. Niedźwiadna

Adres inwestycji: Niedźwiadna, gm. Szczuczyn

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Utwardzenie placu postojowego przy drodze gminej w m. Niedźwiadna

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Nawierzchnia drogowa, krawężniki, obrzeża		
1	KNNR 1 0112-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych + inwentaryzacja Krotność = 2	ha	0,0500
			0,05		0,05000
2	KNNR 1 0113-0100		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm	m2	694,0000
			694		694,00000
3	KNNR 1 0202-0801		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 5-10t	m3	98,2500
			98,25		98,25000
4	KNNR 6 0113-0100		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm	m2	694,0000
			574		574,00000
			120		120,00000
5	KNNR 6 0105-0700		Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3 cm. Zagęszczana mechanicznie Krotność = 2	m2	694,0000
			694		694,00000
6	KNR 2-31 0511-0301		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	694,0000
			694		694,00000
7	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa	m	109,0000
			109		109,00000
8	KNNR 6 0404-0200		Obrzeża betonowe. O wymiarach 8x30cm - ława betonowa	m	140,0000
9	KNR 2-11 0604-0700		Sadzenie krzewów i drzew w terenie płaskim. Drzewa, dół o średnicy i głębokości 0,50 x 0,50 m, kat.gruntu I-II	szt	6,0000
10	KNR 2-01 0505-0200		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2	60,0000