

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie polega na uzupełnieniu łącznie około 1.000 ton piasku na terenie kąpieliska Błękitna Laguna w Siechnicach oraz na wyciągnięciu z wody osuniętego piasku z plaży z odległości około 3 m od linii brzegowej w ilości odpowiedniej do uformowania jednolitego spadku dna kąpieliska. Poniżej przedstawiono mapę terenu wraz z opisem ilości piasku do dowiezienia.



1. Boisko do siatkówki plażowej o powierzchni około 420 m² – ilość piasku około 250 ton.
2. Plaża o powierzchni około 1.300 m² – ilość piasku około 750 ton.
3. Strefa osuniętego piasku – około 3 m od linii brzegowej, piasek do należy wybrać koparką i przenieść na przeciwległy koniec plaży przy skarpach.

Do realizacji zadania należy użyć piasku białego (jasnego) o frakcji 0-2 mm. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdorazowo kwit wagowy/ W-Z w celu udokumentowania ilości zakontraktowanego piasku.

Piasek w podanych wyżej ilościach należy rozplantować na powierzchni plaży oraz boiska do siatkówki plażowej. Wystającą miejscowo geowłókninę należy zagłębić w gruncie i zasypać nowym piaskiem. Piasek wyciągnięty z wody należy przenieść na przeciwległy koniec plaży przy skarpach. Poniżej dokumentacja fotograficzna.

BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ



PLAŽA





Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, należyte i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zadania.