

Przedmiar Część I zamówienia wraz z opisem prac

Nr	Opis	Ilość	Jm	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
Część I - Utrzymanie dróg leśnych i obiektów MRG w 2025 roku na terenie Leśnictwa: Bielanka, Ropa, Szymbark, Magura, Kwiatów, Regietów					
1.1	Element				
1.1	Nawierzchnie z kruszywa łamanego wykonane mechanicznie- lokalne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem łamanym o grubości wg potrzeb i frakcji 0-63 mm, 0-31,5mm, 31,5-63 mm, uprzednie usunięcie na powierzchni uzupełnianej przewyższeń poboczy oraz przewyższenia w osi drogi, rozluźnienie istniejącej wierzchniej warstwy nawierzchni, profilowanie, uzupełnienie ubytków kruszywem dostarczanym wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcem samojezdnym min 4-6t.	200,00	m3		
1.2	Mechaniczne odcinkowe jednostronne ścinanie przewyższonych poboczy dróg leśnych na średniej szerokości 0,75 m, grubości średnio 0,10 cm z załadunkiem i transportem urobku do 500 m w miejsce wskazane przez	400	mb		
1.3	Mechaniczne odcinkowe jednostronne ścinanie przewyższonych poboczy dróg leśnych na średniej szerokości 0,75 m, grubości średnio 0,10 cm z odłożeniem urobku w obrębie skarpy/pobocza w zasięgu ramienia koparki	650	mb		
1.4	Koszenie jednostronne mechaniczne poboczy, skarpy rowu i przeciwskarpy na szerokości średnio od 2 m do 3 m w zależności od sytuacji, wraz z obkoseniem wokół poręczy, słupków itp, w tym usunięcie istniejących zakrzaczeń	900	mb		
1.5	Koszenie obustronne mechaniczne poboczy, skarpy rowu i przeciwskarpy na szerokości średnio od 2 m do 3 m w zależności od sytuacji, wraz z obkoseniem wokół poręczy, słupków itp, w tym usunięcie istniejących zakrzaczeń	800	mb		
1.6	Profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną i zagęszczenie mechaniczne nawierzchni drogi walcem samojezdnym min. 10 t	1300	m2		
1.8	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości ok. 25 cm pod montaż wodospustów o szerokości 0,6 m (+/- 10%) i długości 7 m (+/- 10%), Montaż wodospustów stalowych ocynkowanych w nawierzchni drogi na zaprawie betonowej. Na wylocie wodospustu wykonanie min. 1 m2 bruku z kamienia naturalnego o pow. płaskich i sferycznych. w tym także wymiana wodospustu wraz z utylizacją pozostałości po demontażu, na czas schnięcia betonu ustawienie zapory na drodze. Szczegóły dotyczące wodospustu w opisie (załączniku)	78,00	mb		
1.9	Montaż wraz z dostawą płyt betonowych zbrojonych gr 15 cm szer. 1,5 m dł 3m - w zakresie wykonanie wykopów i plantowanie gruntu pod ułożenie płyt wraz z obsypaniem gruntem z urobku oraz jego zagęszczeniem.	40,00	m2		
2	Odtworzenie - czyszczenie rowu z namułu średniej grubości 20 cm z transportem urobku do 500 m w miejsce wskazane przez SL	1000	mb		
2.1	Odtworzenie - czyszczenie rowu z namułu średniej grubości 20 cm z odłożeniem urobku w obrębie skarpy/pobocza w zasięgu ramienia	1000	mb		
2.2	Prace koparki gąsienicowej o poj. łyżki do 0,6 m3 ze złożeniem ziemi na odkład	100,00	m3		
2.4	Ręczne oczyszczenie wodospustów z namułu z odłożeniem urobku na odkład	80,00	mb		
2.5	Prace koparki gąsienicowej o poj. łyżki do 0,6 m3 ze złożeniem ziemi na odkład	40,00	godz		
2.6	Zagęszczanie mechaniczne nawierzchni, walcem min. 4-6t	47,00	godz		
				netto	0,00
				vat	0,00
				Brutto	0,00

data: 25.03.2025